

Totali annui												989.494.147	19.420.437	23.987.452	8.055.417	31.858.553	6.308.233	26.909.024	10.504.614	28.432.410	3.000.000	28.803.629	5.088.140	41.516.823	16.571.614	27.588.329	3.766.489	36.405.207	4.156.489
Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	LIC al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)
ATO	Acquedotto	A 2001	M1	Manutenzioni acquedotto	Manutenzioni straordinarie reti idriche	Opera di manutenzione rete acquedottistica	INTERO BACINO	2018	30	2048	31.720.000	956.409		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
ATO	Acquedotto	A 2003	M2	Manutenzioni acquedotto	Manutenzione e mantenimento opere di captazione e adduzione	Opera di manutenzione rete acquedottistica	INTERO BACINO	2018	30	2048	15.500.000			500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
ATO	Acquedotto	A 2004	M3	Manutenzioni acquedotto	Manutenzioni straordinarie: impianti potabilizzazione	Opera di manutenzione rete acquedottistica	INTERO BACINO	2018	30	2048	9.300.000			300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
ATO	Acquedotto	A 2005	M2	Manutenzioni acquedotto	Manutenzioni straordinarie: serbatoi e sollevamento	Opera di manutenzione rete acquedottistica	INTERO BACINO	2018	30	2048	18.600.000	56.119		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
ATO	Acquedotto	A 2006	M1	Manutenzioni acquedotto	Interventi contatori	Opera di manutenzione rete acquedottistica	INTERO BACINO	2018	30	2048	35.650.000		4.500.000	1.000.000	150.000	1.150.000	150.000	1.000.000	150.000	1.150.000	150.000	1.000.000	150.000	1.150.000	150.000	1.000.000	150.000	1.150.000	150.000
ATO	Acquedotto	A 2007	Altro	Estensione rete acquedottistica	Allacciamenti utenti acquedotto	Nuovi allacciamenti	INTERO BACINO	2018	30	2048	62.000.000		31.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
VERITAS	Acquedotto	A 1003	M2	Estensione rete acquedottistica	Aggiornamento progetto Generale rete acquedotto Mogliano - Preganziol	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete idrica	MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL	2018	1	2018	70.000	13.060																	
VERITAS	Acquedotto	A 1004	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Badoere	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Badoere	MORGANO	2018	2	2019	550.000	217.203		240.000		240.000													
VERITAS	Acquedotto	A 1071	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Scorzè	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Scorzè	SCORZE'	2018	2	2019	1.800.000			900.000		1.800.000													
VERITAS	Acquedotto	A 1005	M2	Potenziamento acquedotto	Pozzi Badoere (intervento 2 pozzi Badoere)	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	MORGANO - SCORZE'	2018	2	2019	900.000	61.091		590.000		590.000													
VERITAS	Acquedotto	A 1006	M3	Estensione rete acquedottistica	Estensione rete acquedotto nel Comune di Quinto di Treviso	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica	QUINTO DI TREVISO	2018	1	2018	1.230.000	200.212	30.000																
VERITAS	Acquedotto	A 1007	M1	Potenziamento acquedotto	Condotta sub-lagunare San Giuliano - Tronchetto (unica commessa con A e B)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica	VENEZIA	2018	7	2024	15.600.000	124.862		450.000				150.000				6.530.000				5.070.000		7.600.000	
VERITAS	Acquedotto	A 1008	M1	Potenziamento acquedotto	Condotta sub-lagunare Tronchetto-Sacca Fisola (A)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica	VENEZIA	2018	5	2022	7.800.000			1.000.000				2.100.000		3.360.000		1.490.000				2.950.000		4.440.000	
VERITAS	Acquedotto	A 1009	M2	Potenziamento acquedotto	Centrale di sollevamento del Tronchetto - COMPLETAMENTO (B) opere elettromeccaniche	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	VENEZIA	2018	4	2021	8.375.000	370.900	3.864.614	175.000				3.002.486	3.864.614			500.000		8.375.000	3.864.614				
VERITAS	Acquedotto	A 1012	M1	Manutenzioni acquedotto	STUDIO - Rifacimento DN1000 S. Ambrogio - Gazzera - stralci funzionali	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete acquedottistica	VENEZIA	2018	1	2018	150.000	83.957																	
VERITAS	Acquedotto	A 1040	M2	Manutenzioni acquedotto	Collettamento nuovo pozzo S. Ambrogio - 1° e 2° stralcio	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici (adeguamento strutture opere accessorie)	TREBASELEGHE	2018	3	2020	1.200.000			200.000				935.000		1.200.000									
EX ASI	Acquedotto	A 0002	M2	Potenziamento acquedotto	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di volume pari a 4000 mc e portata 155 l/s)	CAORLE	2018	1	2018	1.150.000	967.134																	
EX ASI	Acquedotto	A 0003	M2	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune di Jesolo - 2° STRALCIO	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (aggiornamento delle apparecchiature elettromeccaniche)	JESOLO	2018	2	2019	850.000	542	113.126	471.332	113.126	850.000	113.126												
EX ASI	Acquedotto	A 0005	M2	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Calnova nel comune di San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di 4000 mc)	SAN DONA' DI PIAVE	2018	4	2021	700.000	26.272		45.000								613.728		700.000					
EX ASI	Acquedotto	A 0007	M1	Potenziamento acquedotto	Interventi di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche mediante sostituzione dell'adduttrice esistente	PONTE DI PIAVE, ORMELLE	2018	3	2020	6.000.000	80.475		3.000.000				2.669.525		6.000.000									
EX ASI	Acquedotto	A 0009	M1	Potenziamento acquedotto	Condotta idrica Noventa - San Donà di Piave (Circogno) - km 6.5 DN 400	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica (condotta DN 400 km 6,5)	NOVENTA DI PIAVE - SAN DONA' DI PIAVE	2018	4	2021	2.600.000	11.992		50.000				1.450.000				1.018.008		2.600.000					
ATO	Depurazione	FD 2005	M6	Manutenzioni impianti di depurazione	Manutenzione impianti di depurazione	Interventi di manutenzione impianti depurazione	INTERO BACINO	2018	30	2048	77.500.000	66.018		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
VERITAS	Depurazione	FD 1036	M6	Manutenzioni impianti di depurazione	Interventi di efficientamento impianti di depurazione: Campalto (Lotti funzionali)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti depurativi	VENEZIA	2018	3	2020	1.645.000	86.446						709.907		709.907									
VERITAS	Depurazione	FD 1051	M6	Manutenzioni impianti di depurazione	Progetto integrato Fusina- Sistema di grigliatura in uscita dall'impianto biologico del depuratore di Fusina	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione degli impianti depurativi	VENEZIA	2018	2	2019	500.000		500.000	350.000	500.000	500.000													
VERITAS	Depurazione	FD 1055	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento sistema di aerazione vasche di ossidazione (3 linee) nel depuratore di Fusina	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento depuratore (3 lotti funzionali)	VENEZIA	2018	4	2027	6.000.000	11.183		420.000		420.000													
EX ASI	Depurazione	FD 0001	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Ceggia ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 1750 A.E.)	CEGGIA	2018	3	2020	740.000	20.921	450.000	100.000	200.000			149.079	250.000	740.000	450.000								
EX ASI	Depurazione	FD 0002	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cessalto per conformarlo ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà.	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 1500 A.E.)	CESSALTO	2018	2	2019	912.000	31.227	157.500	623.273	157.500	912.000	157.500												
EX ASI	Depurazione	FD 0006	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con l'impianto di Musile 2° stralcio	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 1000 A.E.)	FOSSALTA DI PIAVE	2018	2	2019	647.000	16.964	291.000	299.036	291.000	647.000	291.000												
EX ASI	Depurazione	FD 0013	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento ed ampliamento fino alla potenzialità di 62.500 a.e. dell'impianto di depurazione di San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 17500 A.E.)	SAN DONA' DI PIAVE	2018	1	2018	4.666.000	3.905.481	2.667.000																

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	Lic al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	
EX ASI	Depurazione	FD 0040	M6	Potenziamento impianti depurazione	Predisposizione dell'impianto di depurazione di Noventa di Piave per il collettamento all'impianto di San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento degli impianti di depurazione	NOVENTA DI PIAVE	2018	3	2020	738.000							643.000		643.000										
VERITAS	Depurazione		M5	Razionalizzazione sistema depurativo	Impianto di essiccamento termico fanghi Fusina		Venezia - Bacino di Fusina	2018	2	2019	1.985.000			1.600.000		1.985.000														
ATO	Fognatura	FD 2001	M4a	Manutenzioni fognature	Manutenzione straordinaria reti fognarie	Interventi di tutela della risorsa idrica	INTERO BACINO	2018	30	2048	31.000.000	439.459		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000
ATO	Fognatura	FD 2003	M4a	Manutenzioni fognature	Manutenzioni impianti di sollevamento fognatura	Interventi di manutenzione impianti fognari	INTERO BACINO	2018	30	2048	20.150.000	298.138		650.000		650.000		650.000		650.000		650.000		650.000		650.000			650.000	650.000
ATO	Fognatura	FD 2004	Altro	Estensione rete fognaria	Allacciamento utenti fognatura	Interventi di allacciamento utenti fognatura	INTERO BACINO	2018	30	2048	18.600.000		9.300.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	300.000
ATO	Fognatura	FD 2006	M4b	Adeguamento normativo	Piano di Adeguamento degli sfiori (Piano di Tutela della Acque)	Interventi di adeguamento sfiori	INTERO BACINO	2018	30	2048	12.500.000			400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000			400.000	400.000
VERITAS	Fognatura	FD 1001	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 CAMPAGNA LUPIA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	CAMPAGNA LUPIA	2018	2	2019	492.527	35.538		220.000		492.527														
VERITAS	Fognatura	FD 1003	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 CAMPONOGARA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	CAMPONOGARA	2018	3	2020	479.502	9.475		275.000				130.027		479.502										
VERITAS	Fognatura	FD 1006	M4a	Manutenzioni fognature	Risanamento fognature Centro Storico di Chioggia (Calli Muneghette e San Cristoforo) 2018	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione delle reti fognarie	CHIOGGIA	2018	1	2018	500.000	53.257	500.000																	
VERITAS	Fognatura	FD 1008	M4a	Potenziamento fognature	Accordo di programma Laguna del Lusenzo - Chioggia Lotto 2 Vasca Europa	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	CHIOGGIA	2018	7	2024	2.789.575	302.464	2.789.575															1.000.000		
VERITAS	Fognatura	FD 1009	M4a	Potenziamento fognature	Accordo di programma Laguna del Lusenzo - Chioggia Lotto 4a Vasca Niccolò De Conti	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	CHIOGGIA	2018	6	2023	3.819.662	174.145	2.113.901	30.000																
VERITAS	Fognatura	FD 1010	M4a	Potenziamento fognature	Accordo di programma Laguna del Lusenzo - Chioggia Lotto 4c Condotta dei Ghezzi	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	CHIOGGIA	2018	1	2018	2.898.153	357.172	1.603.914																	
VERITAS	Fognatura	FD 1012	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 DOLO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	DOLO	2018	4	2021	532.180	6.319		20.000				200.000				290.861		532.180						
VERITAS	Fognatura	FD 1013	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 FIESSO D'ARTICO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	FIESSO D'ARTICO	2018	1	2018	455.362	285.193																		
VERITAS	Fognatura	FD 1014	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 FOSSO'	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	FOSSO'	2018	4	2021	200.952	16.879		5.000				100.000				74.073		200.952						
VERITAS	Fognatura	FD 1015	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 MARTELLAGO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	MARTELLAGO	2018	1	2018	507.444																			
VERITAS	Fognatura	FD 1017	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 MIRA MONTE SOMMO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	MIRA	2018	1	2018	706.000	449.519																		
VERITAS	Fognatura	FD 1019	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 MIRANO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	MIRANO	2018	1	2018	674.209	395.779																		
VERITAS	Fognatura	FD 1020	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 NOALE	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	NOALE	2018	2	2019	909.448	183.032		313.000		1.061.032														
VERITAS	Fognatura	FD 1021	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 PIANIGA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	PIANIGA	2018	1	2018	508.717																			
VERITAS	Fognatura	FD 1023	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 SALZANO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	SALZANO	2018	1	2018	895.224	496.058																		
VERITAS	Fognatura	FD 1024	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 SM SALA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	SANTA MARIA DI SALA	2018	1	2018	882.895																			
VERITAS	Fognatura	FD 1025	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 SCORZE'	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	SCORZE'	2018	1	2018	559.000	57.559																		
VERITAS	Fognatura	FD 1026	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 SPINEA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	SPINEA	2018	1	2018	82.000	68.990																		
VERITAS	Fognatura	FD 1029	M4a	Manutenzioni fognature	Fognatura quartiere villaggio S. Marco (rifacimento)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione delle reti fognarie	VENEZIA	2018	4	2021	3.877.000	180.734	3.877.000		819.266	1.300.000	1.300.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.096.266	1.577.000	1.577.000					
VERITAS	Fognatura	FD 1031	Altro	Manutenzioni fognature	Fognatura nera in Via Castellana nei pressi di via Chiesa	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione delle reti fognarie	VENEZIA	2018	2	2019	240.000	64.609		155.391		240.000														
VERITAS	Fognatura	FD 1033	M4b	Potenziamento fognature	Completamento impianto Idrovoro e vasca via Torino	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	VENEZIA	2018	4	2021	8.000.000	178.125	8.000.000		3.000.000				3.000.000				1.701.875	8.000.000	8.000.000					
VERITAS	Fognatura	FD 1037	Altro	Razionalizzazione sistema depurativo	Condotta sub - lagunare collegamento impianti di depurazione di Lido - Fusina	L'intervento consiste in un'opera di collegamento tra impianti di depurazione finalizzata alla razionalizzazione del sistema depurativo	VENEZIA	2018	3	2020	6.800.000	3.792.882	2.500.000		1.500.000	5.958.146	2.296.607													
VERITAS	Fognatura	FD 1039	Altro	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 VIGONOVO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	VIGONOVO	2018	4	2021	410.773	336		5.000				150.000				253.437		410.773						
VERITAS	Fognatura	FD 1040	Altro	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento Zero Branco - Martellago e modulazione portate al depuratore di Z.B.	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione del sistema depurativo	ZERO BRANCO-MARTELLAGO	2018	4	2021	2.964.910			100.000				1.500.000				1.314.910		2.964.910						
VERITAS	Fognatura	FD 1063	M4a	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Ottimizzazione fognature viale Mediterraneo a Sottomarina	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria	CHIOGGIA	2018	2	2019	300.000			190.000		300.000														

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	Lic al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	
EX ASI	Fognatura	FD 0005-A	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Collettamento dei reflui della frazione Ponte Crepaldo, Stretti e Cà Turcata all'impianto di depurazione di Eraclea Mare. Km 1,4 di tubazione in pressione ghisa DN100; km 2,7 di tubazione in pressione in ghisa DN200, realizzazione N. 2 impianti di sollevamento. Completamento della separazione della rete fognaria - CA' TURCATA - PONTE CREPALDO	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	ERACLEA	2018	2	2019	2.680.000	61.832		2.118.168		2.680.000														
ATO	Gestionale Acquedotto	A 2002	Altro	Pianificazioni, ricerche, studi e progetti	Cartografia reti idriche modellazioni e verifiche	Interventi di ottimizzazione servizio	INTERO BACINO	2018	30	2048	2.480.000			80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000
ATO	Gestionale Acquedotto	A 2008	Altro	Pianificazioni, ricerche, studi e progetti	Monitoraggio e telecontrollo	Opera di monitoraggio rete acquedottistica	INTERO BACINO	2018	30	2048	4.650.000			150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
ATO	Gestionale Fognatura	FD 2002	Altro	Pianificazioni, ricerche, studi e progetti	Cartografia reti fognarie modellazioni e verifiche	Interventi di ottimizione servizio	INTERO BACINO	2018	30	2048	620.000			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
ATO	Gestionale Laboratorio	3001	M3	Pianificazioni, ricerche, studi e progetti	Laboratorio	Attività Laboratorio	INTERO BACINO	2018	30	2048	11.000.000			350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000
ATO	Gestionale sftware	3002	Altro	Pianificazioni, ricerche, studi e progetti	Software di gestione	Software	INTERO BACINO	2018	30	2048	6.500.000	138.173		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
EX ASI	Acquedotto	A 0001	M2	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Altanea del comune di Caorle - 2° e 3° STRALCIO	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di volume pari a 4000 mc)	CAORLE	2019	3	2021	1.808.400			20.000				20.000				936.009		976.009						
EX ASI	Acquedotto	A 0006	M2	Potenziamento acquedotto	Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto Chiesanuova di San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di 4000 mc)	SAN DONA' DI PIAVE	2019	2	2020	700.000			20.000				680.000		700.000										
EX ASI	Acquedotto	A 0016	M1	Potenziamento acquedotto	Sostituzione condotta di collegamento tra l'impianto di potabilizzazione Torre Caligo e la nuova condotta litoranea	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale DN800)	JESOLO	2019	4	2022	3.443.107			30.000				30.000				1.691.554				1.691.554		3.443.107		
VERITAS	Depurazione	FD 1049	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento depuratore comunale di Preganziol	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento depuratore (17.000 a.e.)	PREGANZIOL	2019	3	2026	3.882.100			50.000				150.000				1.841.050				1.841.050		3.882.100		
EX ASI	Depurazione	FD 0010	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Musile (17.000 AE)	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 7000 A.E.)	MUSILE DI PIAVE	2019	3	2021	1.500.000			50.000				50.000				1.400.000		1.500.000						
VERITAS	Fognatura	FD 1005	M6	Estensione rete fognaria	Realizzazione fognatura frazione Cà Pasqua - Chioggia	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	CHIOGGIA	2019	1	2019	200.000	25.475	200.000		174.525	200.000	200.000													
VERITAS	Fognatura	FD 1018	Altro	Estensione rete fognaria	Interventi di completamento delle opere di estensione fognaria a Mira - Monte Sommo	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	MIRA	2019	1	2019	182.849	10.596		172.253		182.849														
VERITAS	Acquedotto	A 1070	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Canove	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Canove	SCORZE'	2020	1	2020	500.000							500.000		500.000										
EX ASI	Acquedotto	A 0004	M2	Potenziamento acquedotto	Terebrazione di 12 nuovi pozzi ad una profondità media di 150 m per una capacità di portata complessiva di 270 l/s	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici (realizzazione di n. 2 pozzi della portata complessiva di 50 l/s)	MASERADA DI PIAVE	2020	9	2028	3.960.000							20.000				20.000				920.000		960.000		
EX ASI	Acquedotto	A 0008	M1	Potenziamento acquedotto	Sostituzione adduttrice principale da S. Biagio di Callalta a Musile di Piave. Km 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 (4° STRALCIO CANDELU')	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche (realizzazione km 13,5 tubazione ghisa DN800)	S. BIAGIO DI CALLALTA, ZENSON DI PIAVE, FOSSALTA DI PIAVE, MUSILE DI PIAVE	2020	5	2024	8.470.000							20.000				50.000				1.500.000				
EX ASI	Acquedotto	A 0021	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Campo Pozzi CANDELU' RONCADELLE- Interventi di protezione area di salvaguardia	L'intervento consiste nella realizzazione delle opere di salvaguardia area di rispetto pozzi	MASERADA SUL PIAVE	2020	1	2020	100.000								100.000	100.000	100.000									
VERITAS	Fognatura	FD 1041	Altro	Estensione rete fognaria	Interventi estensione rete fognaria	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	AREA MIRESE	2020	29	2048	15.500.000	62.662						1.500.000		1.500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
VERITAS	Fognatura	FD 1032	M6	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Completamento fognature Malcontenta (lotti 1 e 2)	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria	VENEZIA	2020	2	2021	1.680.000								840.000				840.000	1.680.000	1.680.000					
VERITAS	Depurazione	FD 1011	M6	Manutenzioni impianti di depurazione	Interventi impianto di depurazione di Chioggia - sollevamento finale	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti fognari	CHIOGGIA	2021	2	2022	1.300.000	138.428										50.000				1.111.572		1.300.000		
EX ASI	Depurazione	FD 0003	M6	Adeguamento normativo	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Eraclea per conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con Caorle	L'intervento consiste in un'opera di di adeguamento degli impianti di depurazione	ERACLEA	2021	4	2024	600.000											20.000				20.000				
EX ASI	Depurazione	FD 0007	M6	Adeguamento normativo	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Jesolo per renderlo conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 - 1° STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento degli impianti di depurazione	JESOLO	2021	4	2024	2.000.000											20.000				50.000				
VERITAS	Fognatura	FD 1016	M6	Potenziamento fognature	Interventi sulla rete fognaria del sottobacino di Martellago - Trivignano - Zelarino	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	MARTELLAGO - VENEZIA	2021	4	2024	4.980.000											50.000				150.000				
EX ASI	Fognatura	FD 0008	M6	Estensione rete fognaria	Realizzazione della rete fognaria nera nelle zone non servite del Capoluogo. Km 7,2 tubazione a gravità in gres DN250 e realizzazione N. 2 impianti di sollevamento.	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione 4,0 km rete DN250)	MUSILE DI PIAVE	2021	4	2024	3.479.546											20.000				50.000				

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	Lic al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	
EX ASI	Fognatura	FD 0012	Altro	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento rete fognaria nera della frazione di Passarella alla rete di Chiesanuova con collettamento al depuratore di Musile di Piave. Km 1 tubazione a gravità in ghisa DN300 e completamento della separazione rete fognaria	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo (realizzazione km1 rete ghisa DN300 e completamento separazione)	SAN DONA' DI PIAVE	2021	4	2024	3.466.845	15.542										70.000				70.000				
VERITAS	Acquedotto	A 1001	M2	Estensione rete acquedottistica	Collegamento acquedotto tra le frazioni di Valli e Cà Bianca	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete idrica	CHIOGGIA	2022	1	2022	1.390.000	45.846	1.390.000													1.344.154			1.390.000	1.390.000
VERITAS	Acquedotto	A 1076	Altro	Potenziamento acquedotto	Centrale di sollevamento del Tronchetto - COMPLETAMENTO (B) fabbricato non industriale	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	VENEZIA	2022	4	2025	7.125.000	315.542														250.000				
EX ASI	Depurazione	FD 0014	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Torre di Mosto per conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 3200 A.E.)	TORRE DI MOSTO	2022	3	2024	1.000.000															20.000				
VERITAS	Fognatura	FD 1004	M6	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Collegamento fognatura tra le frazioni di Valli e Cà Bianca	L'intervento consiste nella realizzazione di ottimizzazione del sistema fognario	CHIOGGIA	2022	1	2019	1.390.000	73.511	1.390.000															1.316.489	1.390.000	1.316.489
VERITAS	Acquedotto	A 1002	M2	Potenziamento acquedotto	Adeguamento rete acquedotto Centro Storico Chioggia - Saloni	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento della rete acquedottistica	CHIOGGIA	2023	1	2023	1.100.000	16.047																		
VERITAS	Acquedotto	A 1013	M3	Potenziamento acquedotto	Progetto Potenziamento impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	VENEZIA	2023	4	2026	3.000.000																			
VERITAS	Fognatura	FD 1007	M4a	Estensione rete fognaria	Estensione rete fognaria Isola Saloni	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	CHIOGGIA	2023	1	2023	700.000	3.198																		
EX ASI	Fognatura	FD 0004	M4a	Potenziamento fognature	Potenziamento del collettore fognario di collegamento dell'area PIP di Eraclea al depuratore di Eraclea Mare.	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento della rete fognaria (realizzazione di 2,5 km di rete)	ERACLEA	2023	3	2025	702.024																			
EX ASI	Fognatura	FD 0057	M6	Estensione rete fognaria	Completamento della rete fognaria nel comune di Fossalta di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	FOSSALTA DI PIAVE	2023	6	2028	4.418.699																			
VERITAS	Acquedotto	A 1010	M1	Manutenzioni acquedotto	Sostituzione DN 600 PIAZZALE ROMA	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete acquedottistica	VENEZIA	2024	2	2025	1.450.000	38.707																		
EX ASI	Acquedotto	A 0015	M2	Potenziamento acquedotto	Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto di Eraclea Mare	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	ERACLEA	2024	1	2024	336.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0017	M3	Potenziamento acquedotto	Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione di Torre Caligo	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	JESOLO	2024	6	2029	3.688.404																			
EX ASI	Acquedotto	A 0022	M2	Estensione rete acquedottistica	Condotta idrica Chiesanuova — Musile di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica (km 1,25 DN250/300)	MUSILE DI PIAVE	2024	3	2026	500.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0025	M2	Manutenzioni acquedotto	Intervento di sistemazione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di potabilizzazione di via Boccafossa a Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	TORRE DI MOSTO	2024	2	2025	500.000																			
VERITAS	Depurazione	FD 1048	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento depuratore comunale di Morgano	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento depuratore (intervento transitorio 3.300 a.e.)	MORGANO	2024	2	2025	314.700																			
VERITAS	Fognatura	FD 1035	M4b	Potenziamento fognature	Collegamento S6 - Fusina (PIC)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete fognaria	VENEZIA	2024	5	2028	10.062.034	175.634																		
VERITAS	Fognatura	FD 1064	M6	Estensione rete fognaria	Completamento della rete fognaria nel comune di Quinto di Treviso	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	QUINTO DI TREVISO	2024	11	2034	9.600.000																			
VERITAS	Acquedotto	A 1042	Altro	Manutenzioni acquedotto	Manutenzione opere elettriche ed elettromeccaniche Impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici	VENEZIA	2025	2	2026	500.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0012	M2	Potenziamento acquedotto	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ponte Triangolo del comune di Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	CAORLE	2025	3	2027	852.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0018	M2	Manutenzioni acquedotto	Intervento di sistemazione delle opere elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto di Torre Caligo	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	JESOLO	2025	2	2026	1.000.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0019	M2	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune di Jesolo - Stralcio Ampliamento serbatoi	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	JESOLO	2025	1	2025	264.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0027	M2	Manutenzioni acquedotto	Interventi di sistemazione dell'opera di presa sul fiume Livenza di Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	TORRE DI MOSTO - Località Boccafossa	2025	1	2025	250.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0032	M3	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Interventi di monitoraggio fonti idriche di approvvigionamento- realizzazione pozzi spia Area Veritas est	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi mirati al monitoraggio delle fonti idriche (pozzi)	MASERADA SUL PIAVE - ORMELLE	2025	1	2025	121.908																			
VERITAS	Acquedotto	A 1054	M3	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Interventi di monitoraggio fonti idriche di approvvigionamento- realizzazione pozzi spia Area Veritas ovest	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi mirati al monitoraggio delle fonti idriche (pozzi)	AREA POZZI	2025	3	2027	800.000																			
VERITAS	Depurazione	FD 1038	M6	Potenziamento impianti depurazione	PIF - Trattamenti Primari	L'intervento consiste in un'opera di potenziamentodegli impianti fognari	VENEZIA	2025	6	2030	20.200.000	2.355.044																		
VERITAS	Fognatura	FD 1027	M4a	Manutenzioni fognature	Sistemazione collettore via Bissagola	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione delle reti fognarie	VENEZIA	2025	1	2025	482.000	56.858																		
VERITAS	Fognatura	FD 1028	M4a	Manutenzioni fognature	Rifacimento Tratto condotta via Banchina dell'Azoto	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione delle reti fognarie	VENEZIA	2025	1	2025	680.000	51.332																		
EX ASI	Fognatura	FD 0005-B	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Collettamento dei reflui della frazione Ponte Crepaldo, Stretti e Cà Turcata all'impianto di depurazione di Eraclea Mare. Completamento della separazione della rete fognaria - STRETTI	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	ERACLEA	2025	3	2027	1.826.389																			

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	LIC al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)
EX ASI	Fognatura	FD 0011	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento della frazione di Caposile alla rete esistente del Capoluogo. Km 6,7 di tubazione a gravità gres DN250. Realizzazione di N. 7 impianti di sollevamento. - 2* STRALCIO: COLLEGAMENTI SECONDARI	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo (realizzazione 7,0 km di rete)	MUSILE DI PIAVE	2025	4	2028	3.956.199																		
EX ASI	Fognatura	FD 0015	Altro	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Brian e la rete di Caorle (Porto S. Margherita)	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione dei sistemi fognari (realizzazione di Km 1,5 di tubazione a gravità in gres DN250)	CAORLE	2025	2	2026	895.885																		
EX ASI	Fognatura	FD 0016	Altro	Potenziamento fognature	Tubazione di accesso all'impianto di depurazione di Via Traghetto in Comune di Caorle	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento della rete fognaria (realizzazione di Km 0,5 di tubazione a gravità in c/c DN1200)	CAORLE	2025	1	2025	335.712																		
EX ASI	Fognatura	FD 0029	M4a	Manutenzioni fognature	Sostituzione della tubazione che collega la rete comunale di Jesolo Lido al depuratore lungo Via Aleardi	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria	JESOLO	2025	1	2025	482.165																		
VERITAS	Acquedotto	A 1011	Altro	Manutenzioni acquedotto	Sistemazione idraulica x efficientamento gestione emergenze - opere in Centrale S. Andrea	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	VENEZIA	2026	2	2027	1.700.000	134.621																	
VERITAS	Acquedotto	A 1027	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	CHIOGGIA	2026	3	2028	500.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1030	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Fiesse d'Artico	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	FIESSO D'ARTICO	2026	2	2027	400.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1031	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Mira in località Oriago	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	MIRA	2026	2	2027	400.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1033	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle apparecchiature elettromeccaniche e civili della centrale di Marocco	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	MOGLIANO VENETO	2026	2	2027	300.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1034	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili e delle opere elettromeccaniche del serbatoio pensile di via Selve, Mogliano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	MOGLIANO VENETO	2026	1	2026	300.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1044	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili e delle apparecchiature elettromeccaniche nella centrale di Lido	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici	VENEZIA	2026	1	2026	300.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1068	M3	Estensione rete acquedottistica	Estensione rete acquedotto area EX SPIM	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete idrica	MORGANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, ZERO BRANCO, MOGLIANO VENETO	2026	23	2048	31.900.000																		
EX ASI	Acquedotto	A 0023	M2	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (terzo serbatoio e sollevamento)	SAN DONA' DI PIAVE	2026	2	2027	552.000																		
EX ASI	Depurazione	FD 0049	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Via Pastore in Comune di Zenson di Piave con ricollegamento di quelli di Via dell'Artigianato e Via delle Industrie	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione	ZENSON DI PIAVE	2026	2	2027	500.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1049	M3	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Intervento di installazione filtri presso la centrale di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri presso la centrale di Ca' Solaro	VENEZIA	2027	2	2028	1.500.000																		
EX ASI	Fognatura	FD 0020	M6	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere in comune di Ceggia	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione reti in Strada Bragato, Via Bragadin, Via Vittoria, Via Comunet, Via Gainiga, Via Prà d'Arca, Via Salezzo, V.lo Vespucci)	CEGGIA	2027	2	2028	1.677.828																		
EX ASI	Fognatura	FD 0050	M4a	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere in comune di Zenson	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (interventi su Via. Argine S. Marco)	ZENSON DI PIAVE	2027	2	2028	482.836																		
VERITAS	Acquedotto	A 1023	Altro	Dismissioni	Demolizione del serbatoio in località Cà Bianca	L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di dismissione mediante demolizione di impianti acquedottistici esistenti	CHIOGGIA	2028	2	2029	200.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1024	Altro	Manutenzioni acquedotto	Intervento di ammodernamento del serbatoio pensile in località Brondolo	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione/dismissione di impianti acquedottistici esistenti	CHIOGGIA	2028	2	2029	800.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1035	M2	Potenziamento acquedotto	Intervento collegamento Marocco - Mogliano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica (circa 4,5 km DN500)	MOGLIANO VENETO	2028	4	2031	3.000.000																		

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	Lic al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	
VERITAS	Acquedotto	A 1056	M1	Potenziamento acquedotto	Rinnovo aduttrice S.Ambrogio-Zelarino	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	INTERO BACINO	2028	12	2039	14.873.959																			
EX ASI	Acquedotto	A 0026	M2	Estensione rete acquedottistica	Condotta idrica Ponte Triangolo - Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica (km 7.5 DN300)	TORRE DI MOSTO	2028	4	2031	2.625.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0034	M2	Potenziamento acquedotto	Realizzazione delle interconnessioni tra adduttrici	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica	INTERO AMBITO	2028	2	2029	1.500.000																			
EX ASI	Fognatura	FD 0018	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di S. Gaetano alla rete fognaria di Ottava Presa collegata all'impianto di depurazione di Caorle.	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	CAORLE	2028	2	2029	1.428.144																			
EX ASI	Fognatura	FD 0019	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Cà Comiani all'impianto di depurazione di Caorle.	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	CAORLE	2028	2	2029	1.317.360																			
EX ASI	Fognatura	FD 0041	M6	Estensione rete fognaria	Completamento della rete fognaria nel comune di Noventa	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (interventi in Via Guaiane, Via Libertà, Via Veronese)	NOVENTA DI PIAVE	2028	2	2029	909.668																			
VERITAS	Acquedotto	A 1025	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili del serbatoio pensile in Comune di Chioggia	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento strutturale di impianti acquedottistici esistenti	CHIOGGIA	2029	2	2030	400.000																			
VERITAS	Acquedotto	A 1026	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili del serbatoio pensile in Comune di Chioggia in località Sottomarina	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento strutturale di impianti acquedottistici esistenti	CHIOGGIA	2029	2	2030	400.000																			
VERITAS	Acquedotto	A 1028	M3	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere meccaniche della presa sul Fiume Adige	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	CHIOGGIA	2029	2	2030	400.000																			
VERITAS	Acquedotto	A 1032	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Mira in località Borbiago	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	MIRA	2029	2	2030	400.000																			
VERITAS	Acquedotto	A 1038	Altro	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Santa Maria di Sala	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	SANTA MARIA DI SALA	2029	2	2030	400.000																			
VERITAS	Acquedotto	A 1043	Altro	Dismissioni	Intervento di dismissione della struttura a torre nella centrale di Burano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di dismissione di impianti acquedottistici esistenti	VENEZIA	2029	1	2029	200.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0013	M2	Potenziamento acquedotto	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ceggia	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	CEGGIA	2029	3	2031	852.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0024	M3	Potenziamento acquedotto	Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione di Boccafossa	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	TORRE DI MOSTO	2029	6	2034	4.740.000																			
EX ASI	Depurazione	FD 0036	M6	Potenziamento impianti depurazione	Completamento dell'impianto di depurazione di Musile di Piave fino alla potenzialità di 20.000 A.E. per ricevere i reflui dei comuni di Zenson e Fossalta	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti di depurazione	MUSILE DI PIAVE	2029	3	2031	1.800.000																			
EX ASI	Fognatura	FD 0021	M6	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere in comune di Cessalto	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione reti in S. Anastasio, Via Donegal, Via Gonelle, Via Cal Storta)	CESSALTO	2029	2	2030	1.572.030																			
EX ASI	Fognatura	FD 0022	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ponte Crepaldo all'impianto di depurazione di Eraclea Mare	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo (Km 2,85 di tubazione in pressione ghisa DN250 e realizzazione di N. 1 impianto di sollevamento)	ERACLEA	2029	2	2030	810.666																			
EX ASI	Fognatura	FD 0038	M6	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria zone non servite del Capoluogo di Noventa di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete fognaria (Km 1,4 di tubazione a gravità cls diametro presunto DN400)	NOVENTA DI PIAVE	2029	2	2030	1.731.301																			
VERITAS	Fognatura	FD 1032	M6	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Completamento fognature Malcontenta	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria	VENEZIA	2029	9	2037	19.320.000	55.602																		
VERITAS	Acquedotto	A 1036	M2	Potenziamento acquedotto	Realizzazione della nuova centrale di Preganziol	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi impianti acquedottistici	PREGANZIOL	2030	4	2033	2.000.000																			
EX ASI	Acquedotto	A 0029	M1	Potenziamento acquedotto	Sostituzione adduttrice principale da Salgareda a Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche (realizzazione di Km 20 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 in n. 2 stralci - STRALCIO: NOVENTA-CEGGIA - STRALCIO: CEGGIA-CESSALTO-TORRE DI MOSTO)	NOVENTA DI PIAVE CEGGIA CESSALTO TORRE DI MOSTO	2030	13	2042	18.378.176																			
EX ASI	Fognatura	FD 0023	M4a	Manutenzioni fognature	Progetto Generale della rete fognaria del Capoluogo di Eraclea- rifacimento rete fognaria nera del Capoluogo di Eraclea.	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria (Km 1,2 di tubazione a gravità in gres DN250 e km 0,35 di tubazione a gravità in gres DN400)	ERACLEA	2030	3	2032	3.903.446																			
EX ASI	Fognatura	FD 0037	M4a	Manutenzioni fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Musile di Piave	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Marconi, Via Bellini, Via Rossini, Via Carducci, Via Pio X, Via Dante, Via Giotto, Via Verdi, Via Pascoli)	MUSILE DI PIAVE	2030	3	2032	2.069.553																			
VERITAS	Acquedotto	A 1072	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - S. Ambrogio	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di S. Ambrogio	TREBASELEGHE	2031	1	2031	900.000																			

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	LIC al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)
VERITAS	Acquedotto	A 1073	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Quinto di Treviso	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Quinto di Treviso	QUINTO DI TREVISO	2031	3	2033	4.500.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1074	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Zero Branco	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Zero Branco	ZERO BRANCO	2031	1	2031	120.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1075	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - S. Trovaso	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di S. Trovaso	TREVISO	2031	1	2031	240.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1029	M2	Potenziamento acquedotto	Realizzazione serbatoio di compenso giornaliero loc. Bivio Madonna da 15.000 mc	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	CHIOGGIA	2031	4	2034	3.726.000																		
EX ASI	Acquedotto	A 0020	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Candellù	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Candellù	MASERADA SUL PIAVE	2031	1	2031	900.000																		
EX ASI	Acquedotto	A 0033	M3	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Roncadelle	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Roncadelle	ORMELLE	2031	1	2031	750.000																		
VERITAS	Fognatura	FD 1047	M6	Estensione rete fognaria	Progetto Generale Ciclo Acque - Completamento collegamento delle frazioni di Valli e Cavanelle al Depuratore Val da Rio	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	CHIOGGIA	2031	4	2034	5.340.000																		
VERITAS	Fognatura	FD 1034	M4b	Potenziamento fognature	Vasca di accumulo Bissuola 1° stralcio (PIC - Nodo Bissuola)	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	VENEZIA	2032	7	2038	14.000.000	448.664																	
EX ASI	Fognatura	FD 0024	M6	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere comune di Eraclea	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione reti in Via Tommaseo, Via Sette Casoni, Via Montale, Via Leopardi, Via Nievo, Via Foscolo, Via Carducci, Via Revedoli, Via Bova, Via Dante)	ERACLEA	2032	3	2034	3.085.666																		
EX ASI	Fognatura	FD 0025	M4a	Potenziamento fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Fossalta	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Giacomello, Via Bianchini, Via 23 Giugno, P.zza della Vittoria, P.zza IV Novembre, Via Mazzini, Via D. Gianni, Via D. Sturzo, Via Cadorna)	FOSSALTA DI PIAVE	2032	3	2034	2.358.073																		
EX ASI	Fognatura	FD 0042	M6	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria zona Ovest del Capoluogo di San Donà di Piave attualmente non servita	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete fognaria (realizzazione Km 0,6 DN400, km 0,5 DN500, km 0,6 DN800)	SAN DONA' DI PIAVE	2032	2	2033	1.041.456																		
VERITAS	Acquedotto	A 1041	Altro	Manutenzioni acquedotto	Manutenzione opere civili Impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici	VENEZIA	2033	3	2035	1.500.000																		
EX ASI	Acquedotto	A 0028	M1	Potenziamento acquedotto	Sostituzione condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione Boccafossa a Torre di Mosto alla rete in comune di Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (Km 14 tubazione in ghisa sferoidale DN800 - 1° STRALCIO: BOCCAFOSSA-PONTE TRIANGOLO - 2° STRALCIO: PONTE TRIANGOLO - ALTANEA)	TORRE DI MOSTO CAORLE	2033	5	2037	10.711.890																		
EX ASI	Fognatura	FD 0043	M6	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria nera in Via del Perer in Comune di San Donà di Piave attualmente non servita	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione Km 0,8 di tubazione in gres DN250)	SAN DONA' DI PIAVE	2033	2	2034	457.007																		
EX ASI	Fognatura	FD 0047	M4a	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Completamento separazione reti fognarie nel Capoluogo	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria (interventi su Via Donatori Aldo, Via Manin, V.le Roma, V.lo Roma, Via Donatori sangue, Borgo Xela, Via Leopardi, Via Carducci, Via Garibaldi, Via Marconi, Via Rinascita, Via Molino, Via Cairoli, P.zza Indipendenza, Via S.S. Trinità, Via Nuova, Via Asilo, Via XXV Aprile, Via Il Giugno, P.zza Chiesa, P.zza Mazzini, Via Foscolo)	TORRE DI MOSTO	2033	2	2034	1.381.139																		
EX ASI	Depurazione	FD 0031	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione	JESOLO	2034	5	2038	9.570.000																		
VERITAS	Fognatura	FD 1022	Altro	Estensione rete fognaria	Estensione rete fognaria nei comuni di Preganziol, Morgano, Mogliano e Zero Branco	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	PREGANZIOL - MOGLIANO VENETO - ZERO BRANCO - MORGANO	2034	15	2048	53.096.133	42.989																	
EX ASI	Fognatura	FD 0026	M4a	Manutenzioni fognature	Interventi per sistemazione e adeguamento della rete fognaria del Bacino Est di Fossalta - 2° stralcio	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria	FOSSALTA DI PIAVE	2034	3	2036	3.100.000																		
EX ASI	Fognatura	FD 0027	M4a	Potenziamento fognature	Potenziamento collettori fognari Via Gorizia, Via Volta e Via Padova	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento e manutenzione della rete fognaria	JESOLO	2034	2	2035	1.679.022																		
EX ASI	Fognatura	FD 0048	M4a	Estensione rete fognaria	Realizzazione di rete fognaria nera in Via E. Toti e via San Giuseppe in comune di Zenson di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	ZENSON DI PIAVE	2034	2	2035	1.189.777																		
EX ASI	Fognatura	FD 0054	M6	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Collegamento comuni di Zenson e Fossalta a Musile	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria (Km 5,7 di tubazione in pressione ghisa DN150; km 2,5 tubazione in pressione ghisa DN200 - 1° STRALCIO: FOSSALTA DI P.- MUSILE - 2° STRALCIO: ZENSON DI P. - FOSSALTA DI P.)	ZENON DI PIAVE FOSSALTA DI PIAVE - MUSILE DI PIAVE	2034	4	2037	1.805.562																		
VERITAS	Acquedotto	A 1046	M1	Potenziamento acquedotto	Condotta Gazzerà 2 - S.Giuliano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica finalizzata all'ottimizzazione dei sistemi acquedottistici	VENEZIA	2035	7	2041	10.535.038																		
EX ASI	Fognatura	FD 0028	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione della rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Cà Nani alla rete esistente del Capoluogo di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	JESOLO	2036	2	2037	930.635																		

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	LIC al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)
EX ASI	Fognatura	FD 0032	M4a	Manutenzioni fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Jesolo 1 STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria 8interventi su: Via Pigafetta, Via Gorizia, P.zza Brescia, Via Manzoni, Via Oderzo, Via Levantina, Via Olanda, Via Altinate, Via Bissona, Via Trinacria, V.le Oriente, via Torcello, Via Correr, V.le Belgio, Via Alagi, Via Roma Destra, Via Beato Angelico, Via Botticelli, P.zza Trieste, Via Toscanini, P.zza Kennedy, Via Filzi, Borgo Salsi, P.zza Repubblica, Via Battisti, via Donizzetti, Via Vivaldi, Via Toti, Via Melidissa, Via C.V.Veneto, Via Tevere)	JESOLO	2036	9	2044	7.519.851																		
VERITAS	Acquedotto	A 1051	M2	Potenziamento acquedotto	Progetto di interconnessione degli acquedotti del Veneto collegamento DN800 previsto in progetto per potenziamento sud del territorio ACM	L'intervento consiste nella realizzazione delle interconnessioni tra sistemi acquedottistici	Area di gestione ex ACM	2037	6	2042	6.000.000																		
EX ASI	Acquedotto	A 0030	M2	Potenziamento acquedotto	Costruzione dei nuovi impianti di accumulo e pompaggio di Dune - Eraclea - Altanea e Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	CAORLE ERACLEA JESOLO	2037	4	2040	6.000.000																		
VERITAS	Fognatura	FD 1054	M4a	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Reti fognarie Gazzera Centro	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e salvaguardia idraulica	VENEZIA	2037	2	2038	2.000.000																		
VERITAS	Acquedotto	A 1050	Altro	Potenziamento acquedotto	Verifica accumuli vasche a terra (eventuale vasca a Flesso d'Artico)	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Area di gestione ex ACM	2038	3	2040	600.000																		
VERITAS	Fognatura	FD 1056	M4a	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Separazione reti fognarie Via Asseggiano Mestre	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e salvaguardia idraulica	VENEZIA	2038	2	2039	400.000																		
VERITAS	Fognatura	FD 1057	M4a	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Rifacimento rete fognaria Via del Gaggian	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e di salvaguardia idraulica	VENEZIA	2038	2	2039	500.000																		
EX ASI	Fognatura	FD 0034	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento della frazione di Millepertiche alla rete esistente del Capoluogo di Musile di Piave	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione sistemi (Km 6,8 di tubazione a gravità gres DN250. Realizzazione di N.5 impianti di sollevamento. n.2 stralci: STRALCIO: Lazzaretto-Zona Ind. - STRALCIO: Millepertiche-Lazzaretto)	MUSILE DI PIAVE	2038	3	2040	4.400.552																		
EX ASI	Fognatura	FD 0039	M6	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria zona non servita di Via Gualiane e Via Persegheri in Comune di Noventa di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione Km 1,8 di tubazione a gravità in gres DN250)	NOVENTA DI PIAVE	2038	2	2039	1.059.464																		
VERITAS	Fognatura	FD 1050	M4a	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Separazione rete fognaria zona S.Giuliano e potenziamento idrovora -Mestre	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e salvaguardia idraulica	VENEZIA	2039	10	2048	20.000.000																		
EX ASI	Acquedotto	A 0014	M2	Potenziamento acquedotto	Realizzazione condotta litoranea di adduzione km 30 compresi collegamenti con gli impianti	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (realizzazione km 30 in ghisa sferoidale DN800 n. 3 stralci: STRALCIO: DUNE-ERACLEA - STRALCIO: ERACLEA-ALTANEA - STRALCIO: ALTANEA-CAORLE)	ERACLEA	2040	9	2048	16.067.834																		
EX ASI	Depurazione	FD 0017	M6	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e ampliamento fino alla potenzialità di 150.000 a.e. dell'impianto di depurazione di Caorle per ricevere anche i reflui dell'impianto di Eraclea - 1° STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (incremento di potenzialità pari 30000 A.E.)	CAORLE	2040	4	2043	9.000.000																		
EX ASI	Fognatura	FD 0030	M4a	Manutenzioni fognature	Riabilitazione non distruttiva delle reti di fognatura in Comune di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria	JESOLO	2040	2	2041	553.234																		
EX ASI	Fognatura	FD 0033	M4a	Manutenzioni fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Jesolo 2 STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su: Via Simon Bolivar, Via Pio La Torre, Via Adua, Via Toscanelli, P.zza Milano, Via Possagno, Via Mantegna, Via Giotto, Via L. Lotto, Via F. Guardì, Via S. Lega, Frazione di Cortellazzo, zona Via Aquileia, Zona Artigianale del Lido, Zona Artigianale di Jesolo Centro, Via Riviera Cavetta, zona Via Paolo Veronese, zona Via Borgo Nuovo)	JESOLO	2040	5	2044	2.037.759																		
EX ASI	Fognatura	FD 0035	M4a	Manutenzioni fognature	Sostituzione tubazione esistente in Comune di Musile di Piave	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria (realizzazione Km 3,7 di tubazione in cls DN400)	MUSILE DI PIAVE	2040	2	2041	2.034.240																		
EX ASI	Fognatura	FD 0046	M6	Estensione rete fognaria	Collegamento rete fognaria nera della frazione di Staffolo alla rete fognaria del capoluogo di Torre di Mosto	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	TORRE DI MOSTO	2040	2	2041	672.637																		
EX ASI	Acquedotto	A 0031	M1	Potenziamento acquedotto	Sostituzione adduttrice principale tra l'impianto di potabilizzazione di Torre Caligo in comune di Jesolo e San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche (Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 in n. 2 stralci) - STRALCIO: MUSILE-CHIESANUOVA - STRALCIO: CHIESANUOVA-TORRE CALIGO)	JESOLO SAN DONA' DI PIAVE	2041	8	2048	10.482.348																		
VERITAS	Acquedotto	A 1047	M1	Potenziamento acquedotto	Condotta Aduttrice Ca' Solaro - Gazzera	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica finalizzata all'ottimizzazione dei sistemi acquedottistici	VENEZIA	2042	3	2044	4.803.049																		
VERITAS	Acquedotto	A 1048	M2	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Rifacimento impianto di pompaggio e collettore di adduzione tra opera di Presa di San Michele e il potabilizzatore di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica emanutenzione di impianti acquedottistici finalizzata a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (circa 10 km tubazione in acciaio DN 1000 mm ed impianto di sollevamento iniziale)	VENEZIA	2042	7	2048	12.000.000																		
EX ASI	Fognatura	FD 0055	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione della rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Santa Maria di Piave del Comune di San Donà di Piave alla rete esistente del comune di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	SAN DONA' DI PIAVE - JESOLO	2043	2	2044	685.534																		

Area	Servizio	ID SCHEDA	Macro-indicatore	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Costo stimato	LIC al 31.12.2017 totale lavori in corso	Importo finanziato extra-tariffa	2019 PREVENTIVO Speso tariffa	2019 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2019 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2019 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2020 PREVENTIVO Speso tariffa	2020 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2020 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2020 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2021 PREVENTIVO Speso tariffa	2021 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2021 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2021 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)	2022 PREVENTIVO Speso tariffa	2022 PREVENTIVO Speso contributi (maturati)	2022 PREVENTIVO Importo a cespite* (al lordo di CFP)	2022 PREVENTIVO di cui contributi (CFP)
EX ASI	Fognatura	FD 0056	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Torre di Mosto a Ceggia	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione schema depurativo (Km 3 di condotta a gravità in gres DN300 su strato provinciale e km 3,3 di tubazione in gres DN300 su strada comunale; km 1,2 di tubazione in pressione)	TORRE DI MOSTO CEGGIA	2043	3	2045	4.413.319																		
EX ASI	Fognatura	FD 0045	M4a	Manutenzioni fognature	Lavori di ristrutturazione e completamento delle fognature del Capoluogo di San Donà di Piave— Bacino sud ovest	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Roma, Via Torino, Via Perugia, Via Sabbioni, Via Genova, Via Asiago, Via S. Lazzaro, Via Altino, Via Treviso, Via Matteotti, Via Udine, Via Aquileia, Via Fiume, Via Mestre, Via Padova, Via Verona, Via Concordia, Via Venezia, Via Libertà, Via S. L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione dello schema depurativo (Km 4,5 di tubazione a gravità gres DN250)	SAN DONA' DI PIAVE	2045	3	2047	2.912.806																		
EX ASI	Fognatura	FD 0052	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Cessalto a Ceggia	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione dello schema depurativo (Km 4,5 di tubazione a gravità gres DN250)	CESSALTO - CEGGIA	2045	3	2047	3.080.892																		
EX ASI	Fognatura	FD 0053	Altro	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Eraclea a Caorle	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione dello schema depurativo (Km 6,5 di condotta in pressione in ghisa DN400 - realizzazione n. 1 impianto di sollevamento)	ERACLEA - CAORLE	2045	3	2047	2.411.149																		
EX ASI	Depurazione	FD 0044	M6	Potenziamento impianti depurazione	Completamento dell'impianto di depurazione di San Donà fino alla potenzialità di 80.000 a.e. per riceverei reflui dei comuni di Noventa, Ceggia, Cessalto e Torre di Mosto	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti di depurazione	SAN DONA' DI PIAVE	2046	2	2047	2.100.000																		
EX ASI	Fognatura	FD 0051	M6	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento depuratori di Ceggia a San Donà	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria (Km 3 di tubazione a gravità DN300 su strada provinciale, km 2 in pressione in ghisa DN150 e N. 3 di sollevamento)	CEGGIA - SAN DONA' DI PIAVE	2047	2	2048	2.878.613																		