

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
ATO	Acquedotto	A 2001	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.2	M1	B1.1	798.192	798.192	Stimata	Manutenzioni acquedotto	Manutenzioni straordinarie reti idriche	Opera di manutenzione rete acquedottistica	Potenziamento e riduzione delle perdite	INTERO BACINO	2018	30	2048			31.720.000
ATO	Acquedotto	A 2003	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	798.192	stimata	Manutenzioni acquedotto	Manutenzione e mantenimento opere di captazione e adduzione	Opera di manutenzione rete acquedottistica	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	INTERO BACINO	2018	30	2048			15.500.000
ATO	Acquedotto	A 2004	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	POT - CRITICITA' DELLA	POT1 - INADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE	POT1.1	M3	P1.3	798.192	798.192	stimata	Manutenzioni acquedotto	Manutenzioni straordinarie: impianti potabilizzazione	Opera di manutenzione rete acquedottistica	Garanzia della qualità dell'acqua erogata	INTERO BACINO	2018	30	2048			9.300.000
ATO	Acquedotto	A 2005	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.2	M2	B1.3	798.192	798.192	stimata	Manutenzioni acquedotto	Manutenzioni straordinarie: serbatoi e sollevamento	Opera di manutenzione rete acquedottistica	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	INTERO BACINO	2018	30	2048			18.600.000
ATO	Acquedotto	A 2006	09-GRUPPI DI MISURA MECCANICI	POT - CRITICITA' DELLA POTABILIZZAZIONE	POT4 - ASSENZA E/O OBSOLESCENZA DEI MISURATORI IN CAPTAZIONE E ASSUZIONE DEI MISURATORI	POT4.1	M1	K3.1	798.192	798.192	stimata	Manutenzioni acquedotto	Interventi contatori	Opera di manutenzione rete acquedottistica	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	INTERO BACINO	2018	30	2048			35.650.000
ATO	Acquedotto	A 2007	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.1	Altro	G5.1	798.192	798.192	stimata	Estensione rete acquedottistica	Allacciamenti utenti acquedotto	Nuovi allacciamenti	Soddisfacciamento della domanda idrica	INTERO BACINO	2018	30	2048			62.000.000
VERITAS	Acquedotto	A 1003	15-STUDI, RICERCHE, BREVETTI, DIR. UT	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.3	M2	B7.1	4.500	4.500	stimata	Estensione rete acquedottistica	Aggiornamento progetto Generale rete acquedotto Mogliano - Preganziol	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete idrica	Soddisfacciamento della domanda idrica	MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL	2018	1	2018			70.000
VERITAS	Acquedotto	A 1004	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	31.500	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Badoere	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Badoere	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	MORGANO	2018	2	2019	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		550.000
VERITAS	Acquedotto	A 1071	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	118.167	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Scorzè	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Scorzè	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	SCORZE'	2018	2	2019	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		1.800.000
VERITAS	Acquedotto	A 1005	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.1	M2	A1.1	115.000	50.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Pozzi Badoere (intervento 2 pozzi Badoere)	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	MORGANO - SCORZE'	2018	2	2019			900.000
VERITAS	Acquedotto	A 1006	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.1	M3	A4.1	798.192	9.844	stimata	Estensione rete acquedottistica	Estensione rete acquedotto nel Comune di Quinto di Treviso	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica	Soddisfacciamento della domanda idrica	QUINTO DI TREVISO	2018	1	2018			1.230.000
VERITAS	Acquedotto	A 1007	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A7.1	571.923	133.809	stimata	Potenziamento acquedotto	Condotta sub-lagunare San Giuliano - Tronchetto (unica commessa con A e B)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica	Potenziamento e riduzione delle perdite	VENEZIA	2018	7	2024		NECESSARIO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO ID A1009	15.600.000
VERITAS	Acquedotto	A 1008	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A7.1	571.923	133.809	stimata	Potenziamento acquedotto	Condotta sub-lagunare Tronchetto-Sacca Fisola (A)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica	Potenziamento e riduzione delle perdite	VENEZIA	2018	5	2022		NECESSARIO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO ID A1009	7.800.000
VERITAS	Acquedotto	A 1009	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	133.809	stimata	Potenziamento acquedotto	Centrale di sollevamento del Tronchetto - COMPLETAMENTO (B) opere elettromeccaniche	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Incremento del grado di flessibilità gestionale	VENEZIA	2018	4	2021			8.375.000
VERITAS	Acquedotto	A 1012	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A5.1	571.923	313.058	stimata	Manutenzioni acquedotto	STUDIO - Rifacimento DN1000 S. Ambrogio - Gazzera - stralci funzionali	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete acquedottistica	Potenziamento e riduzione delle perdite	VENEZIA	2018	1	2018			150.000
VERITAS	Acquedotto	A 1040	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.1	M2	A1.1	115.000	30.000	stimata	Manutenzioni acquedotto	Collettamento nuovo pozzo S. Ambrogio - 1° e 2° stralcio	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici (adeguamento strutture opere accessorie)	Incremento disponibilità idrica	TREBASELEGHE	2018	3	2020			1.200.000
EX ASI	Acquedotto	A 0002	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B1.2	274.105	60.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di volume pari a 4000 mc e portata 155 l/s)	Incremento del grado di flessibilità gestionale	CAORLE	2018	1	2018			1.150.000
EX ASI	Acquedotto	A 0003	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.2	M2	B1.3	798.192	30.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune di Jesolo - 2° STRALCIO	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (aggiornamento delle apparecchiature elettromeccaniche)	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	JESOLO	2018	2	2019			850.000
EX ASI	Acquedotto	A 0005	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	16.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Calnova nel comune di San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di 4000 mc)	Incremento del grado di flessibilità gestionale	SAN DONA' DI PIAVE	2018	4	2021			700.000
EX ASI	Acquedotto	A 0007	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A5.1	571.923	50.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Interventi di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche mediante sostituzione dell'adduttrice esistente	Potenziamento e riduzione delle perdite	PONTE DI PIAVE, ORMELLE	2018	3	2020			6.000.000
EX ASI	Acquedotto	A 0009	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.2	M1	B1.4	798.192	30.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Condotta idrica Noventa - San Donà di Piave (Circogno) - km 6.5 DN 400	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica (condotta DN 400 km 6,5)	Potenziamento e riduzione delle perdite	NOVENTA DI PIAVE - SAN DONA' DI PIAVE	2018	4	2021			2.600.000
ATO	Depurazione	FD 2005	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D2.1	798.192	798.192	Stimata	Manutenzioni impianti di depurazione	Manutenzione impianti di depurazione	Interventi di manutenzione impianti depurazione	Riduzione del carico inquinante	INTERO BACINO	2018	30	2048			77.500.000
VERITAS	Depurazione	FD 1036	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D2.3	400.000	130.000	stimata	Manutenzioni impianti di depurazione	Interventi di efficientamento impianti di depurazione: Campalto (Lotti funzionali)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti depurativi	Efficientamento funzionale della gestione del servizio fognatura e depurazione	VENEZIA	2018	3	2020			1.645.000
VERITAS	Depurazione	FD 1051	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP3 - STRESS AMBIENTALI	DEP3.3	M6	D4.2	400.000	400.000	stimata	Manutenzioni impianti di depurazione	Progetto Integrato Fusina- Sistema di grigliatura in uscita dall'impianto biologico del depuratore di Fusina	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione degli impianti depurativi	Riduzione del carico inquinante	VENEZIA	2018	2	2019			500.000
VERITAS	Depurazione	FD 1055	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D2.2	400.000	400.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento sistema di aerazione vasche di ossidazione (3 linee) nel depuratore di Fusina	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento depuratore (3 lotti funzionali)	Efficientamento funzionale della gestione del servizio fognatura e depurazione	VENEZIA	2018	4	2027			6.000.000
EX ASI	Depurazione	FD 0001	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D2.7	226.250	6.750	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Ceggia ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 1750 A.E)	Riduzione del carico inquinante	CEGGIA	2018	3	2020			740.000
EX ASI	Depurazione	FD 0002	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D1.2	226.250	3.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cessalto per conformarlo ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà.	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 1500 A.E)	Riduzione del carico inquinante	CESSALTO	2018	2	2019			912.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
EX ASI	Depurazione	FD 0006	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D2.7	226.250	4.500	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con l'impianto di Musile 2° stralcio	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 1000 A.E.)	Riduzione del carico inquinante	FOSSALTA DI PIAVE	2018	2	2019			647.000
EX ASI	Depurazione	FD 0013	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D1.2	717.804	62.500	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento ed ampliamento fino alla potenzialità di 62.500 a.e. dell'impianto di depurazione di San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 17500 A.E.)	Riduzione del carico inquinante	SAN DONA' DI PIAVE	2018	1	2018			4.666.000
EX ASI	Depurazione	FD 0040	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	D2.4	78.432	6.985	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Predisposizione dell'impianto di depurazione di Noventa di Piave per il collettamento all'impianto di San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento degli impianti di depurazione	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	NOVENTA DI PIAVE	2018	3	2020		NECESSARIO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO ID FD0013	738.000
VERITAS	Depurazione		07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP3.1	M5	/	400.000	400.000	Stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Impianto di essiccamento termico fanghi Fusina		Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	Venezia - Bacino di Fusina	2018	2	2019			1.985.000
ATO	Fognatura	FD 2001	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	798.192	stimata	Manutenzioni fognature	Manutenzione straordinaria reti fognarie	Interventi di tutela della risorsa idrica	Intercettazione del carico inquinante	INTERO BACINO	2018	30	2048			31.000.000
ATO	Fognatura	FD 2003	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.3	798.192	798.192	Stimata	Manutenzioni fognature	Manutenzioni impianti di sollevamento fognatura	Interventi di manutenzione impianti fognari	Efficientamento funzionale della gestione del servizio fognatura e depurazione	INTERO BACINO	2018	30	2048			20.150.000
ATO	Fognatura	FD 2004	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.2	Altro	C1.1	798.192	798.192	Stimata	Estensione rete fognaria	Allacciamento utenti fognatura	Interventi di allacciamento utenti fognatura	Riduzione del carico inquinante	INTERO BACINO	2018	30	2048			18.600.000
ATO	Fognatura	FD 2006	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.4	M4b	C4.2	798.192	798.192	stimata	Adeguamento normativo	Piano di Adeguamento degli sfiori (Piano di Tutela della Acque)	Interventi di adeguamento sfiori	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	INTERO BACINO	2018	30	2048			12.500.000
VERITAS	Fognatura	FD 1001	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	120	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 CAMPAGNA LUPIA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	CAMPAGNA LUPIA	2018	2	2019			492.527
VERITAS	Fognatura	FD 1003	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	120	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 CAMPONOGARA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	CAMPONOGARA	2018	3	2020			479.502
VERITAS	Fognatura	FD 1006	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	A4.2	798.192	500	stimata	Manutenzioni fognature	Risanamento fognature Centro Storico di Chioggia (Calli Muneghette e San Cristoforo) 2018	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione delle reti fognarie	Intercettazione del carico inquinante	CHIOGGIA	2018	1	2018			500.000
VERITAS	Fognatura	FD 1008	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C4.2	798.192	49.706	stimata	Potenziamento fognature	Accordo di programma Laguna del Lusenzo - Chioggia Lotto 2 Vasca Europa	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	CHIOGGIA	2018	7	2024			2.789.575
VERITAS	Fognatura	FD 1009	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C4.2	798.192	49.706	stimata	Potenziamento fognature	Accordo di programma Laguna del Lusenzo - Chioggia Lotto 4a Vasca Niccolò De Conti	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	CHIOGGIA	2018	6	2023			3.819.662
VERITAS	Fognatura	FD 1010	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C4.2	798.192	49.706	stimata	Potenziamento fognature	Accordo di programma Laguna del Lusenzo - Chioggia Lotto 4c Condotta dei Ghezzi	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	CHIOGGIA	2018	1	2018			2.898.153
VERITAS	Fognatura	FD 1012	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	178	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 DOLO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	DOLO	2018	4	2021			532.180
VERITAS	Fognatura	FD 1013	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	80	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 FIESSO D'ARTICO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	FIESSO D'ARTICO	2018	1	2018			455.362
VERITAS	Fognatura	FD 1014	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	60	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 FOSSO'	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	FOSSO'	2018	4	2021			200.952
VERITAS	Fognatura	FD 1015	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	140	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 MARTELLAGO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	MARTELLAGO	2018	1	2018			507.444
VERITAS	Fognatura	FD 1017	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	190	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 MIRA MONTE SOMMO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	MIRA	2018	1	2018			706.000
VERITAS	Fognatura	FD 1019	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	410	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 MIRANO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	MIRANO	2018	1	2018			674.209
VERITAS	Fognatura	FD 1020	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	178	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 NOALE	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	NOALE	2018	2	2019			909.448
VERITAS	Fognatura	FD 1021	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	85	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 PIANIGA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	PIANIGA	2018	1	2018			508.717
VERITAS	Fognatura	FD 1023	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	463	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 SALZANO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	SALZANO	2018	1	2018			895.224
VERITAS	Fognatura	FD 1024	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	110	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 SM SALA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	SANTA MARIA DI SALA	2018	1	2018			882.895
VERITAS	Fognatura	FD 1025	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	150	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014 2015 SCORZE'	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	SCORZE'	2018	1	2018			559.000
VERITAS	Fognatura	FD 1026	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	412	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 SPINEA	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	SPINEA	2018	1	2018			82.000
VERITAS	Fognatura	FD 1029	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	50.100	stimata	Manutenzioni fognature	Fognatura quartiere villaggio S. Marco (rifacimento)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione delle reti fognarie	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2018	4	2021			3.877.000
VERITAS	Fognatura	FD 1031	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI	EFF1.2	Altro	C1.1	83.914	15.002	stimata	Manutenzioni fognature	Fognatura nera in Via Castellana nei pressi di via Chiesa	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione delle reti fognarie	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2018	2	2019			240.000
VERITAS	Fognatura	FD 1033	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.4	M4b	C4.2	798.192	50.100	stimata	Potenziamento fognature	Completamento impianto Idrovoro e vasca via Torino	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2018	4	2021			8.000.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
VERITAS	Fognatura	FD 1037	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	Altro	D2.4	78.432	30.000	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Condotta sub - lagunare collegamento impianti di depurazione di Lido - Fusina	L'intervento consiste in un'opera di collegamento tra impianti di depurazione finalizzata alla razionalizzazione del sistema depurativo	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2018	3	2020			6.800.000
VERITAS	Fognatura	FD 1039	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	115	stimata	Estensione rete fognaria	NPGF 2014-15 VIGONOVO	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	VIGONOVO	2018	4	2021			410.773
VERITAS	Fognatura	FD 1040	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	Altro	D1.1	78.432	32.810	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento Zero Branco - Martellago e modulazione portate al depuratore di Z.B.	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione del sistema depurativo	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ZERO BRANCO- MARTELLAGO	2018	4	2021			2.964.910
VERITAS	Fognatura	FD 1063	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.4	M4a	C2.1	798.192	8300	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Ottimizzazione fognature viale Mediterraneo a Sottomarina	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	CHIOGGIA	2018	2	2019			300.000
EX ASI	Fognatura	FD 0005-A	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	C8.1	78.432	1.500	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collettamento dei reflui della frazione Ponte Crepaldo, Stretti e Cà Turcata all'impianto di depurazione di Eraclea Mare. Km 1,4 di tubazione in pressione ghisa DN100; km 2,7 di tubazione in pressione in ghisa DN200, realizzazione N. 2 impianti di sollevamento. Completamento della separazione della rete fognaria - CA' TURCATA - PONTE CREPALDO	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ERACLEA	2018	2	2019			2.680.000
ATO	Gestionale Acquedotto	A 2002	16-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	K4.1	798.192	798.192	Stimata	Planificazioni, ricerche, studi e progetti	Cartografia reti idriche modellazioni e verifiche	Interventi di ottimizzazione servizio	Ottimizzazione conoscenza e gestione dati	INTERO BACINO	2018	30	2048			2.480.000
ATO	Gestionale Acquedotto	A 2008	13-TELECONTROLLO E TELETRASMISSIONE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	K4.1	798.192	798.192	stimata	Planificazioni, ricerche, studi e progetti	Monitoraggio e telecontrollo	Opera di monitoraggio rete acquedottistica	Ottimizzazione conoscenza e gestione dati	INTERO BACINO	2018	30	2048			4.650.000
ATO	Gestionale Fognatura	FD 2002	16-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.2	Altro	K4.1	798.192	798.192	Stimata	Planificazioni, ricerche, studi e progetti	Cartografia reti fognarie modellazioni e verifiche	Interventi di ottimizzazione servizio	Ottimizzazione conoscenza e gestione dati	INTERO BACINO	2018	30	2048			620.000
ATO	Gestionale Laboratorio	3001	12-LABORATORI	POT - CRITICITA' DELLA POTABILIZZAZIONE	POT4 - ASSENZA E/O OBSOLESCENZA DEI MISURATORI IN CAPTAZIONE E ASSUZIONE DEI MISURATORI	POT4.1	M3	K5.1	798.192	798.192	Stimata	Planificazioni, ricerche, studi e progetti	Laboratorio	Attività Laboratorio	Garanzia della qualità dell'acqua erogata	INTERO BACINO	2018	30	2048			11.000.000
ATO	Gestionale sftware	3002	16-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M5.1	798.192	798.192	Stimata	Planificazioni, ricerche, studi e progetti	Software di gestione	Software	Ottimizzazione conoscenza e gestione dati	INTERO BACINO	2018	30	2048			6.500.000
EX ASI	Acquedotto	A 0001	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	24.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Altanea del comune di Caorle - 2° e 3° STRALCIO	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di volume pari a 4000 mc)	Incremento del grado di flessibilità gestionale	CAORLE	2019	3	2021			1.808.400
EX ASI	Acquedotto	A 0006	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	10.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto Chiesanuova di San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (serbatoio di accumulo di 4000 mc)	Incremento del grado di flessibilità gestionale	SAN DONA' DI PIAVE	2019	2	2020			700.000
EX ASI	Acquedotto	A 0016	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A7.1	571.923	26.122	stimata	Potenziamento acquedotto	Sostituzione condotta di collegamento tra l'impianto di potabilizzazione Torre Caligo e la nuova condotta Iltoranea	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale DN800)	Potenziamento e riduzione delle perdite	JESOLO	2019	4	2022			3.443.107
VERITAS	Depurazione	FD 1049	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.7	717.804	17.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento depuratore comunale di Preganziol	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento depuratore (17.000 a.e.)	Riduzione del carico inquinante	PREGANZIOL	2019	3	2026			3.882.100
EX ASI	Depurazione	FD 0010	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D1.2	717.804	17.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Musile (17.000 AE)	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 7000 A.E.)	Riduzione del carico inquinante	MUSILE DI PIAVE	2019	3	2021			1.500.000
VERITAS	Fognatura	FD 1005	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	1.774	124	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione fognatura frazione Cà Pasqua - Chioggia	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	CHIOGGIA	2019	1	2019			200.000
VERITAS	Fognatura	FD 1018	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	110	stimata	Estensione rete fognaria	Interventi di completamento delle opere di estensione fognaria a Mira - Monte Sommo	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	MIRA	2019	1	2019			182.849
VERITAS	Acquedotto	A 1070	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	18900	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Canove	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Canove	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	SCORZE'	2020	1	2020	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		500.000
EX ASI	Acquedotto	A 0004	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.1	M2	A10.1	115.000	35.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Terebrazione di 12 nuovi pozzi ad una profondità media di 150 m per una capacità di portata complessiva di 270 l/s	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici (realizzazione di n. 2 pozzi della portata complessiva di 50 l/s)	Incremento disponibilità idrica	MASERADA DI PIAVE	2020	9	2028	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		3.960.000
EX ASI	Acquedotto	A 0008	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A5.1	571.923	60.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Sostituzione adduttrice principale da S. Biagio di Callalta a Musile di Piave. Km 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 (4° STRALCIO CANDELU')	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche (realizzazione km 13,5 tubazione ghisa DN800)	Potenziamento e riduzione delle perdite	S. BIAGIO DI CALLALTA, ZENSON DI PIAVE, FOSSALTA DI PIAVE, MUSILE DI PIAVE	2020	5	2024			8.470.000
EX ASI	Acquedotto	A 0021	16-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.4	719.399	85.441	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Campo Pozzi CANDELU' RONCADELLE- Interventi di protezione area di salvaguardia	L'intervento consiste nella realizzazione delle opere di salvaguardia area di rispetto pozzi	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	MASERADA SUL PIAVE	2020	1	2020			100.000
VERITAS	Fognatura	FD 1041	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	10.685	stimata	Estensione rete fognaria	Interventi estensione rete fognaria	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	AREA MIRESE	2020	29	2048			15.500.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
VERITAS	Fognatura	FD 1032	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	750	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Completamento fognature Malcontenta (lotti 1 e 2)	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2020	2	2021			1.680.000
VERITAS	Depurazione	FD 1011	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP3 - STRESS AMBIENTALI	DEP3.3	M6	D2.3	400.000	49.706	stimata	Manutenzioni impianti di depurazione	Interventi impianto di depurazione di Chioggia - sollevamento finale	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti fognari	Riduzione del carico inquinante	CHIOGGIA	2021	2	2022			1.300.000
EX ASI	Depurazione	FD 0003	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D6.3	226.250	32.000	stimata	Adeguamento normativo	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Eraclea per conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con Caorle	L'intervento consiste in un'opera di di adeguamento degli impianti di depurazione	Riduzione del carico inquinante	ERACLEA	2021	4	2024			600.000
EX ASI	Depurazione	FD 0007	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.1	M6	D6.3	226.250	180.000	stimata	Adeguamento normativo	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Jesolo per renderlo conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 - 1° STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento degli impianti di depurazione	Riduzione del carico inquinante	JESOLO	2021	4	2024			2.000.000
VERITAS	Fognatura	FD 1016	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG1.2	M6	C2.1	798.192	5.220	stimata	Potenziamento fognature	Interventi sulla rete fognaria del sottobacino di Martellago - Trivignano - Zelarino	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	MARTELLAGO - VENEZIA	2021	4	2024			4.980.000
EX ASI	Fognatura	FD 0008	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	1.000	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione della rete fognaria nera nelle zone non servite del Capoluogo. Km 7,2 tubazione a gravità in gres DN250 e realizzazione N. 2 impianti di sollevamento.	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione 4,0 km rete DN250)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	MUSILE DI PIAVE	2021	4	2024			3.479.546
EX ASI	Fognatura	FD 0012	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.2	Altro	C8.1	83.914	2.400	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento rete fognaria nera della frazione di Passarella alla rete di Chiesanuova con collettamento al depuratore di Musile di Piave. Km 1 tubazione a gravità in ghisa DN300 e completamento della separazione rete fognaria	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo (realizzazione km1 rete ghisa DN300 e completamento separazione)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	SAN DONA' DI PIAVE	2021	4	2024		NECESSARIO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO ID FD0010	3.466.845
VERITAS	Acquedotto	A 1001	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS2 - PROBLEMI DI PRESSIONE	DIS2.1	M2	A4.1	7.743	1.143	stimata	Estensione rete acquedottistica	Collegamento acquedotto tra le frazioni di Valli e Cà Bianca	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete idrica	Incremento del grado di flessibilità gestionale	CHIOGGIA	2022	1	2022			1.390.000
VERITAS	Acquedotto	A 1076	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	133.809	stimata	Potenziamento acquedotto	Centrale di sollevamento del Tronchetto - COMPLETAMENTO (B) fabbricato non industriale	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	VENEZIA	2022	4	2025			7.125.000
EX ASI	Depurazione	FD 0014	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	C2.7	717.804	4.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Torre di Mosto per conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (adeguamento e incremento potenzialità di 3200 A.E.)	Riduzione del carico inquinante	TORRE DI MOSTO	2022	3	2024			1.000.000
VERITAS	Fognatura	FD 1004	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	1.143	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Collegamento fognatura tra le frazioni di Valli e Cà Bianca	L'intervento consiste nella realizzazione di ottimizzazione del sistema fognario	Intercettazione del carico inquinante	CHIOGGIA	2022	1	2019			1.390.000
VERITAS	Acquedotto	A 1002	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	49.706	stimata	Potenziamento acquedotto	Adeguamento rete acquedotto Centro Storico Chioggia - Saloni	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento della rete acquedottistica	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	CHIOGGIA	2023	1	2023			1.100.000
VERITAS	Acquedotto	A 1013	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	POT - CRITICITA' DELLA POTABILIZZAZIONE	POT1 - INADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE	POT1.1	M3	P3.1	798.192	667.592	stimata	Potenziamento acquedotto	Progetto Potenziamento impianto di potabilizzazione di Ca' Soloro	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Garanzia della qualità dell'acqua erogata	VENEZIA	2023	4	2026	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		3.000.000
VERITAS	Fognatura	FD 1007	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.3	M4a	C1.1	1.349	789	stimata	Estensione rete fognaria	Estensione rete fognaria Isola Saloni	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	CHIOGGIA	2023	1	2023			700.000
EX ASI	Fognatura	FD 0004	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	32.000	stimata	Potenziamento fognature	Potenziamento del collettore fognario di collegamento dell'area PIP di Eraclea al depuratore di Eraclea Mare.	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento della rete fognaria (realizzazione di 2,5 km di rete)	Intercettazione del carico inquinante	ERACLEA	2023	3	2025			702.024
EX ASI	Fognatura	FD 0057	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	540	stimata	Estensione rete fognaria	Completamento della rete fognaria nel comune di Fossalta di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	FOSSALTA DI PIAVE	2023	6	2028			4.418.699
VERITAS	Acquedotto	A 1010	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A4.2	571.923	55.589	stimata	Manutenzioni acquedotto	Sostituzione DN 600 PIAZZALE ROMA	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete acquedottistica	Potenziamento e riduzione delle perdite	VENEZIA	2024	2	2025			1.450.000
EX ASI	Acquedotto	A 0015	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	12.396	stimata	Potenziamento acquedotto	Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto di Eraclea Mare	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	Incremento del grado di flessibilità gestionale	ERACLEA	2024	1	2024			336.000
EX ASI	Acquedotto	A 0017	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	POT - CRITICITA' DELLA POTABILIZZAZIONE	POT1 - INADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE	POT1.1	M3	P3.1	798.192	26.122	stimata	Potenziamento acquedotto	Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione di Torre Caligo	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	Garanzia della qualità dell'acqua erogata	JESOLO	2024	6	2029	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		3.688.404
EX ASI	Acquedotto	A 0022	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	600	stimata	Estensione rete acquedottistica	Condotta idrica Chiesanuova — Musile di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica (km 1,25 DN250/300)	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	MUSILE DI PIAVE	2024	3	2026			500.000
EX ASI	Acquedotto	A 0025	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M2	A7.3	571.923	4.749	stimata	Manutenzioni acquedotto	Intervento di sistemazione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di potabilizzazione di via Boccafossa a Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	TORRE DI MOSTO	2024	2	2025			500.000
VERITAS	Depurazione	FD 1048	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.7	717.804	3.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento depuratore comunale di Morgano	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento depuratore (intervento transitorio 3.300 a.e.)	Riduzione del carico inquinante	MORGANO	2024	2	2025			314.700
VERITAS	Fognatura	FD 1035	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.4	M4b	C4.2	798.192	299.338	stimata	Potenziamento fognature	Collegamento S6 - Fusina (PIC)	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2024	5	2028			10.062.034
VERITAS	Fognatura	FD 1064	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	1.774	1650	stimata	Estensione rete fognaria	Completamento della rete fognaria nel comune di Quinto di Treviso	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	QUINTO DI TREVISO	2024	11	2034			9.600.000
VERITAS	Acquedotto	A 1042	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	263.352	stimata	Manutenzioni acquedotto	Manutenzione opere elettriche ed elettromeccaniche impianto di potabilizzazione di Ca' Soloro	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	VENEZIA	2025	2	2026			500.000
EX ASI	Acquedotto	A 0012	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	11.672	stimata	Potenziamento acquedotto	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ponte Triangolo del comune di Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	Incremento del grado di flessibilità gestionale	CAORLE	2025	3	2027			852.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
EX ASI	Acquedotto	A 0018	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M2	A7.3	571.923	26.122	stimata	Manutenzioni acquedotto	Intervento di sistemazione delle opere elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto di Torre Caligo	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	JESOLO	2025	2	2026			1.000.000
EX ASI	Acquedotto	A 0019	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	26.122	stimata	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune di Jesolo - Stralcio Ampliamento serbatoi	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Incremento del grado di flessibilità gestionale	JESOLO	2025	1	2025			264.000
EX ASI	Acquedotto	A 0027	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M2	A7.2	571.923	33.064	stimata	Manutenzioni acquedotto	Interventi di sistemazione dell'opera di presa sul fiume Livenza di Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	TORRE DI MOSTO - Località Boccafossa	2025	1	2025			250.000
EX ASI	Acquedotto	A 0032	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	121.908	stimata	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Interventi di monitoraggio fonti idriche di approvvigionamento- realizzazione pozzi spia Area Veritas est	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi mirati al monitoraggio delle fonti idriche (pozzi)	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	MASERADA SUL PIAVE - ORMELLE	2025	1	2025	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		121.908
VERITAS	Acquedotto	A 1054	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	798.192	798.192	stimata	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Interventi di monitoraggio fonti idriche di approvvigionamento- realizzazione pozzi spia Area Veritas ovest	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi mirati al monitoraggio delle fonti idriche (pozzi)	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	AREA POZZI	2025	3	2027	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		800.000
VERITAS	Depurazione	FD 1038	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.4	717.804	338.182	stimata	Potenziamento impianti depurazione	PIF - Trattamenti Primari	L'intervento consiste in un'opera di potenziamentodegli impianti fognari	Riduzione del carico inquinante	VENEZIA	2025	6	2030			20.200.000
VERITAS	Fognatura	FD 1027	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	510	stimata	Manutenzioni fognature	Sistemazione collettore via Bissagola	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione delle reti fognarie	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2025	1	2025			482.000
VERITAS	Fognatura	FD 1028	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	1.242	stimata	Manutenzioni fognature	Rifacimento Tratto condotta via Banchina dell'Azoto	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione delle reti fognarie	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2025	1	2025			680.000
EX ASI	Fognatura	FD 0005-B	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C8.1	83.914	1.500	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collettamento dei reflui della frazione Ponte Crepaldo, Stretti e Cà Turcata all'impianto di depurazione di Eraclea Mare. Completamento della separazione della rete fognaria - STRETTI	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	Intercettazione del carico inquinante	ERACLEA	2025	3	2027			1.826.389
EX ASI	Fognatura	FD 0011	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	500	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento della frazione di Caposile alla rete esistente del Capoluogo. Km 6,7 di tubazione a gravità gres DN250. Realizzazione di N. 7 impianti di sollevamento. - 2° STRALCIO: COLLEGAMENTI SECONDARI	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo (realizzazione 7,0 km di rete)	Intercettazione del carico inquinante	MUSILE DI PIAVE	2025	4	2028			3.956.199
EX ASI	Fognatura	FD 0015	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.3	Altro	M1.5	400.000	211	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Brian e la rete di Caorle (Porto S. Margherita)	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione dei sistemi fognari (realizzazione di Km 1,5 di tubazione a gravità in gres DN250)	Efficientamento funzionale della gestione del servizio fognatura e depurazione	CAORLE	2025	2	2026			895.885
EX ASI	Fognatura	FD 0016	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.3	Altro	M1.5	400.000	70	stimata	Potenziamento fognature	Tubazione di accesso all'impianto di depurazione di Via Traghete in Comune di Caorle	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento della rete fognaria (realizzazione di Km 0,5 di tubazione a gravità in cfs DN1200)	Efficientamento funzionale della gestione del servizio fognatura e depurazione	CAORLE	2025	1	2025			335.712
EX ASI	Fognatura	FD 0029	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	106	stimata	Manutenzioni fognature	Sostituzione della tubazione che collega la rete comunale di Jesolo Lido al depuratore lungo Via Aleardi	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	JESOLO	2025	1	2025			482.165
VERITAS	Acquedotto	A 1011	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	P1.3	798.192	133.809	stimata	Manutenzioni acquedotto	Sistemazione idraulica x efficientamento gestione emergenze - opere in Centrale S. Andrea	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	VENEZIA	2026	2	2027			1.700.000
VERITAS	Acquedotto	A 1027	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	51.807	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	CHIOGGIA	2026	3	2028			500.000
VERITAS	Acquedotto	A 1030	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	8.124	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Fiesso d'Artico	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	FIESSO D'ARTICO	2026	2	2027			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1031	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	38.575	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Mira in località Oriago	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	MIRA	2026	2	2027			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1033	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	26.322	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle apparecchiature elettromeccaniche e civili della centrale di Marocco	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	MOGLIANO VENETO	2026	2	2027			300.000
VERITAS	Acquedotto	A 1034	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	26.322	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili e delle opere elettromeccaniche del serbatoio pensile di via Selve, Mogliano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	MOGLIANO VENETO	2026	1	2026			300.000
VERITAS	Acquedotto	A 1044	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	16.880	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili e delle apparecchiature elettromeccaniche nella centrale di Lido	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	VENEZIA	2026	1	2026			300.000
VERITAS	Acquedotto	A 1068	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.1	M3	B1.1	7.743	6.600	stimata	Estensione rete acquedottistica	Estensione rete acquedotto area EX SPIM	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete idrica	Incremento del grado di flessibilità gestionale	MORGANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, ZERO BRANCO, MOGLIANO VENETO	2026	23	2048			31.900.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
EX ASI	Acquedotto	A 0023	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	41.778	stimata	Potenziamento acquedotto	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (terzo serbatoio e sollevamento)	Incremento del grado di flessibilità gestionale	SAN DONA' DI PIAVE	2026	2	2027			552.000
EX ASI	Depurazione	FD 0049	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	D2.4	78.432	1.805	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Via Pastore in Comune di Zenson di Piave con ricollegamento di quelli di Via dell'Artigianato e via delle Industrie	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ZENSON DI PIAVE	2026	2	2027			500.000
VERITAS	Acquedotto	A 1049	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	263.352	stimata	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Intervento di installazione filtri presso la centrale di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri presso la centrale di Ca' Solaro	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	VENEZIA	2027	2	2028			1.500.000
EX ASI	Fognatura	FD 0020	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	624	stimata	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere in comune di Ceggia	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione reti in Strada Bragato, Via Bragadin, Via Vittoria, Via Comunet, Via Gainiga, Via Prà d'Arca, Via Salezzo, V.lo Vespucci)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	CEGGIA	2027	2	2028			1.677.828
EX ASI	Fognatura	FD 0050	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.2	M4a	C2.8	2.075	357	stimata	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere in comune di Zenson	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (interventi su Via. Argine S. Marco)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ZENSON DI PIAVE	2027	2	2028			482.836
VERITAS	Acquedotto	A 1023	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	500	stimata	Dismissioni	Demolizione del serbatoio in località Cà Bianca	L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di dismissione mediante demolizione di impianti acquedottistici esistenti	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	CHIOGGIA	2028	2	2029			200.000
VERITAS	Acquedotto	A 1024	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	41.352	stimata	Manutenzioni acquedotto	Intervento di ammodernamento del serbatoio pensile in località Brondolo	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione/dismissione di impianti acquedottistici esistenti	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	CHIOGGIA	2028	2	2029			800.000
VERITAS	Acquedotto	A 1035	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	27.659	stimata	Potenziamento acquedotto	Intervento collegamento Marocco - Mogliano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica (circa 4,5 km DN500)	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	MOGLIANO VENETO	2028	4	2031			3.000.000
VERITAS	Acquedotto	A 1056	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A5.1	571.923	303.743	stimata	Potenziamento acquedotto	Rinnovo aduttrice S.Ambrogio-Zelarino	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Potenziamento e riduzione delle perdite	INTERO BACINO	2028	12	2039			14.873.959
EX ASI	Acquedotto	A 0026	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	200	stimata	Estensione rete acquedottistica	Condotta idrica Ponte Triangolo - Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di estensione della rete acquedottistica (km 7,5 DN300)	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	TORRE DI MOSTO	2028	4	2031			2.625.000
EX ASI	Acquedotto	A 0034	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	22.117	stimata	Potenziamento acquedotto	Realizzazione delle interconnessioni tra adduttrici	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	INTERO AMBITO	2028	2	2029			1.500.000
EX ASI	Fognatura	FD 0018	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	77	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di S. Gaetano alla rete fognaria di Ottava Presa collegata all'impianto di depurazione di Caorle.	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	Intercettazione del carico inquinante depurativo	CAORLE	2028	2	2029			1.428.144
EX ASI	Fognatura	FD 0019	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	115	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Cà Comiani all'impianto di depurazione di Caorle.	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	Intercettazione del carico inquinante depurativo	CAORLE	2028	2	2029			1.317.360
EX ASI	Fognatura	FD 0041	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	129	stimata	Estensione rete fognaria	Completamento della rete fognaria nel comune di Noventa	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (interventi in Via Guaiane, Via Libertà, Via Veronese)	Intercettazione del carico inquinante	NOVENTA DI PIAVE	2028	2	2029			909.668
VERITAS	Acquedotto	A 1025	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	14.788	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili del serbatoio pensile in Comune di Chioggia	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento strutturale di impianti acquedottistici esistenti	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	CHIOGGIA	2029	2	2030			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1026	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	26.564	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili del serbatoio pensile in Comune di Chioggia in località Sottomarina	L'intervento consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento strutturale di impianti acquedottistici esistenti	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	CHIOGGIA	2029	2	2030			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1028	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	51.807	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere meccaniche della presa sul Fiume Adige	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	CHIOGGIA	2029	2	2030			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1032	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	38.575	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Mira in località Borbiago	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedotto	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	MIRA	2029	2	2030			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1038	06-SERBATOI	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	30.000	stimata	Manutenzioni acquedotto	Adeguamento delle opere civili ed elettromeccaniche del serbatoio pensile di testata in Comune di Santa Maria di Sala	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	SANTA MARIA DI SALA	2029	2	2030			400.000
VERITAS	Acquedotto	A 1043	03-FABBRICATI INDUSTRIALI	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	2.450	stimata	Dismissioni	Intervento di dismissione della struttura a torre nella centrale di Burano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di dismissione di impianti acquedottistici esistenti	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	VENEZIA	2029	1	2029			200.000
EX ASI	Acquedotto	A 0013	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	6.196	stimata	Potenziamento acquedotto	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ceggia	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	Incremento del grado di flessibilità gestionale	CEGGIA	2029	3	2031			852.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
EX ASI	Acquedotto	A 0024	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	POT - CRITICITA' DELLA POTABILIZZAZIONE	POT1 - INADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE	POT1.1	M3	P3.1	798.192	4.749	stimata	Potenziamento acquedotto	Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione di Boccafossa	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottici	Garanzia della qualità dell'acqua erogata	TORRE DI MOSTO	2029	6	2034	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		4.740.000
EX ASI	Depurazione	FD 0036	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.7	717.804	20.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Completamento dell'impianto di depurazione di Musile di Piave fino alla potenzialità di 20.000 A.E. per ricevere i reflui dei comuni di Zenson e Fossalta	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti di depurazione	Riduzione del carico inquinante	MUSILE DI PIAVE	2029	3	2031			1.800.000
EX ASI	Fognatura	FD 0021	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	441	stimata	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere in comune di Cessalto	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione reti in S. Anastasio, Via Donegal, Via Gonnelle, Via Cal Storta)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	CESSALTO	2029	2	2030			1.572.030
EX ASI	Fognatura	FD 0022	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	182	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ponte Crepaldo all'impianto di depurazione di Eraclea Mare	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo (Km 2,85 di tubazione in pressione ghisa DN250 e realizzazione di N. 1 impianto di sollevamento)	Intercettazione del carico inquinante	ERACLEA	2029	2	2030			810.666
EX ASI	Fognatura	FD 0038	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	123	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria zone non servite del Capoluogo di Noventa di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete fognaria (Km 1,4 di tubazione a gravità cls diametro presunto DN400)	Intercettazione del carico inquinante	NOVENTA DI PIAVE	2029	2	2030			1.731.301
VERITAS	Fognatura	FD 1032	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	2.080	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Completamento fognature Malcontenta	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2029	9	2037			19.320.000
VERITAS	Acquedotto	A 1036	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	16.749	stimata	Potenziamento acquedotto	Realizzazione della nuova centrale di Preganziol	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	PREGANZIOL	2030	4	2033			2.000.000
EX ASI	Acquedotto	A 0029	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A7.1	571.923	21.779	stimata	Potenziamento acquedotto	Sostituzione adduttrice principale da Salgareda a Torre di Mosto	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche (realizzazione di Km 20 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 in n. 2 stralci - STRALCIO: NOVENTA-CEGGIA-STRALCIO: CEGGIA-CESSALTO-TORRE DI MOSTO)	Potenziamento e riduzione delle perdite	NOVENTA DI PIAVE CEGGIA- CESSALTO TORRE DI MOSTO	2030	13	2042			18.378.176
EX ASI	Fognatura	FD 0023	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	469	stimata	Manutenzioni fognature	Progetto Generale della rete fognaria del Capoluogo di Eraclea- rifacimento rete fognaria nera del Capoluogo di Eraclea.	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria (Km 1,2 di tubazione a gravità in gres DN250 e km 0,35 di tubazione a gravità in gres DN400)	Intercettazione del carico inquinante	ERACLEA	2030	3	2032			3.903.446
EX ASI	Fognatura	FD 0037	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	3000	stimata	Manutenzioni fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Musile di Piave	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Marconi, Via Bellini, Via Rossini, Via Carducci, Via Pio X, Via Dante, Via Giotto, Via Verdi, Via Pascoli)	Intercettazione del carico inquinante	MUSILE DI PIAVE	2030	3	2032			2.069.553
VERITAS	Acquedotto	A 1072	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	35.000	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - S. Ambrogio	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di S. Ambrogio	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	TREBASELEGHE	2031	1	2031	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		900.000
VERITAS	Acquedotto	A 1073	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	182.550	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Quinto di Treviso	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Quinto di Treviso	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	QUINTO DI TREVISO	2031	3	2033	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		4.500.000
VERITAS	Acquedotto	A 1074	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	7.000	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Zero Branco	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Zero Branco	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	ZERO BRANCO	2031	1	2031	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		120.000
VERITAS	Acquedotto	A 1075	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	13.000	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - S. Trovaso	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di S. Trovaso	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	TREVISO	2031	1	2031	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		240.000
VERITAS	Acquedotto	A 1029	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	798.192	50.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Realizzazione serbatoio di compenso giornaliero loc. Bivio Madonna da 15.000 mc	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	CHIOGGIA	2031	4	2034			3.726.000
EX ASI	Acquedotto	A 0020	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	37838	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Candellù	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Candellù	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	MASERADA SUL PIAVE	2031	1	2031	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		900.000
EX ASI	Acquedotto	A 0033	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP1 - INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	APP1.3	M3	A1.3	719.399	41952	stimata	Monitoraggio e tutela della risorsa idrica	Trattamento acque campi pozzi - Roncadelle	L'intervento consiste nella realizzazione di nuovi filtri nel campo pozzi di Roncadelle	Protezione delle falde e difesa della qualità della risorsa	ORMELLE	2031	1	2031	studio di fattibilità da redigere entro 2018 (DGRV n.2232 del 29 dicembre 2017)		750.000
VERITAS	Fognatura	FD 1047	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	890	stimata	Estensione rete fognaria	Progetto Generale Ciclo Acque - Completamento collegamento delle frazioni di Valli e Cavanelle al Depuratore Val da Rio	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	CHIOGGIA	2031	4	2034			5.340.000
VERITAS	Fognatura	FD 1034	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.4	M4b	C4.2	798.192	50.100	stimata	Potenziamento fognature	Vasca di accumulo Bissuola 1° stralcio (PIC - Nodo Bissuola)	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti fognari	Intercettazione del carico inquinante + aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2032	7	2038			14.000.000
EX ASI	Fognatura	FD 0024	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	789	stimata	Estensione rete fognaria	Costruzione fognature nere comune di Eraclea	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione reti in Via Tommaseo, Via Sette Casoni, Via Montale, Via Leopardi, Via Nievo, Via Foscolo, Via Carducci, Via Revedoli, Via Bova, Via Dante)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ERACLEA	2032	3	2034			3.085.666
EX ASI	Fognatura	FD 0025	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	500	stimata	Potenziamento fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Fossalta	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Giacomello, Via Bianchini, Via 23 Giugno, P.zza della Vittoria, P.zza IV Novembre, Via Mazzini, Via D. Gianni, Via D. Sturzo, Via Cadorna)	Intercettazione del carico inquinante	FOSSALTA DI PIAVE	2032	3	2034			2.358.073
EX ASI	Fognatura	FD 0042	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	177	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria zona Ovest del Capoluogo di San Donà di Piave attualmente non servita	L'intervento consiste in un'opera di estensione rete fognaria (realizzazione Km 0,6 DN400, km 0,5 DN500, km 0,6 DN800)	Intercettazione del carico inquinante	SAN DONA' DI PIAVE	2032	2	2033			1.041.456
VERITAS	Acquedotto	A 1041	03-FABBRICATI INDUSTRIALI	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	263.352	stimata	Manutenzioni acquedotto	Manutenzione opere civili Impianto di potabilizzazione di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di manutenzione impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	VENEZIA	2033	3	2035			1.500.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
EX ASI	Acquedotto	A 0028	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A7.1	571.923	16.421	stimata	Potenziamento acquedotto	Sostituzione condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione Boccafossa" a Torre di Mosto alla rete in comune di Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (Km 14 tubazione in ghisa sferoidale DN800 - 1° STRALCIO: BOCCAFOSSA-PONTE TRIANGOLO - 2° STRALCIO: PONTE TRIANGOLO - ALTANEA)	Potenziamento e riduzione delle perdite	TORRE DI MOSTO CAORLE	2033	5	2037			10.711.890
EX ASI	Fognatura	FD 0043	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	83	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria nera in Via del Perer in Comune di San Donà di Piave attualmente non servita	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione Km 0,8 di tubazione in gres DN250)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	SAN DONA' DI PIAVE	2033	2	2034			457.007
EX ASI	Fognatura	FD 0047	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.2	M4a	C2.8	2.075	1600	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Completamento separazione reti fognarie nel Capoluogo	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria (interventi su Via Donatori Aido, Via Manin, V.le Roma, V.lo Roma, Via Donatori sangue, Borgo Xola, Via Leopardi, Via Carducci, Via Garibaldi, Via Marconi, Via Rinascita, Via Molino, Via Cairoli, P.zza Indipendenza, Via S.S. Trinità, Via Nuova, Via Asilo, Via XXV Aprile, Via Il Giugno, P.zza Chiesa, P.zza Mazzini, Via Foscolo)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	TORRE DI MOSTO	2033	2	2034			1.381.139
EX ASI	Depurazione	FD 0031	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.7	717.804	26.122	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione	Riduzione del carico inquinante	JESOLO	2034	5	2038			9.570.000
VERITAS	Fognatura	FD 1022	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INERASTRUTTURE DI	EFF1.2	Altro	C1.1	50.619	6400	stimata	Estensione rete fognaria	Estensione rete fognaria nei comuni di Preganziol, Morgano, Mogliano e Zero Branco	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	PREGANZIOL - MOGLIANO VENETO - ZERO BRANCO - MORGANO	2034	15	2048		NECESSARIO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO ID FD1048-FD1049	53.096.133
EX ASI	Fognatura	FD 0026	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	500	stimata	Manutenzioni fognature	Interventi per sistemazione e adeguamento della rete fognaria del Bacino Est di Fossalta - 2° stralcio	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	FOSSALTA DI PIAVE	2034	3	2036			3.100.000
EX ASI	Fognatura	FD 0027	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.3	M4a	C4.1	1.349	560	stimata	Potenziamento fognature	Potenziamento collettori fognari Via Gorizia, Via Volta e Via Padova	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento e manutenzione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	JESOLO	2034	2	2035			1.679.022
EX ASI	Fognatura	FD 0048	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.2	M4a	C2.8	2.075	118	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione di rete fognaria nera in Via E. Toti e via San Giuseppe in comune di Zenson di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ZENSON DI PIAVE	2034	2	2035			1.189.777
EX ASI	Fognatura	FD 0054	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	D2.4	78.432	2.299	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Collegamento comuni di Zenson e Fossalta a Musile	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria (Km 5,7 di tubazione in pressione ghisa DN150; km 2,5 tubazione in pressione ghisa DN200 - 1° STRALCIO: FOSSALTA DI P. - MUSILE - 2° STRALCIO: ZENSON DI P. - FOSSALTA DI P.)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ZENON DI PIAVE FOSSALTA DI PIAVE - MUSILE DI PIAVE	2034	4	2037			1.805.562
VERITAS	Acquedotto	A 1046	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A5.1	571.923	263.352	stimata	Potenziamento acquedotto	Condotta Gazzera 2 - S.Giuliano	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica finalizzata all'ottimizzazione dei sistemi acquedottistici	Potenziamento e riduzione delle perdite	VENEZIA	2035	7	2041			10.535.038
EX ASI	Fognatura	FD 0028	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	314	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione della rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Cà Nani alla rete esistente del Capoluogo di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	Intercettazione del carico inquinante	JESOLO	2036	2	2037			930.635
EX ASI	Fognatura	FD 0032	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	1500	stimata	Manutenzioni fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Jesolo 1 STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria 8interventi su Via Pigafetta, Via Gorizia, P.zza Brescia, Via Manzoni, Via Oderzo, Via Levantina, Via Olanda, Via Altinate, Via Bissona, Via Trinacria, V.le Oriente, via Torcello, Via Correr, V.le Belgio, Via Alagi, Via Roma Destra, Via Beato Angelico, Via Botticelli, P.zza Trieste, Via Toscanini, P.zza Kennedy, Via Filzi, Borgo Salsi, P.zza Repubblica, Via Battisti, via Donizzetti, Via Vivaldi, Via Toti, Via Melidissa, Via C.V.Veneto, Via Tevere)	Intercettazione del carico inquinante	JESOLO	2036	9	2044			7.519.851
VERITAS	Acquedotto	A 1051	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	80.000	stimata	Potenziamento acquedotto	Progetto di interconnessione degli acquedotti del Veneto collegamento DN800 previsto in progetto per potenziamento sud del territorio ACM	L'intervento consiste nella realizzazione delle interconnessioni tra sistemi acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	Area di gestione ex ACM	2037	6	2042			6.000.000
EX ASI	Acquedotto	A 0030	06-SERBATOI	DIS-CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE	DIS1 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE	DIS1.4	M2	B8.1	274.105	50.190	stimata	Potenziamento acquedotto	Costruzione dei nuovi impianti di accumulo e pompaggio di Dune - Eraclea - Altanea e Caorle	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Incremento del grado di flessibilità gestionale	CAORLE ERACLEA JESOLO	2037	4	2040			6.000.000
VERITAS	Fognatura	FD 1054	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	1000	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Reti fognarie Gazzera Centro	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e salvaguardia idraulica	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2037	2	2038			2.000.000
VERITAS	Acquedotto	A 1050	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.1	Altro	M1.1	798.192	8124	stimata	Potenziamento acquedotto	Verifica accumuli vasche a terra (eventuale vasca a Fiesso d'Artico)	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici	Efficientamento funzionale della gestione del servizio acquedotto	Area di gestione ex ACM	2038	3	2040			600.000
VERITAS	Fognatura	FD 1056	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	678	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Separazione reti fognarie Via Asseggiano Mestre	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e salvaguardia idraulica	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2038	2	2039			400.000
VERITAS	Fognatura	FD 1057	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	133	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Rifacimento rete fognaria Via del Gaggian	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e di salvaguardia idraulica	Intercettazione del carico inquinante	VENEZIA	2038	2	2039			500.000
EX ASI	Fognatura	FD 0034	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	1.727	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento della frazione di Millepertiche alla rete esistente del Capoluogo di Musile di Piave	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione sistemi (Km 6,8 di tubazione a gravità gres DN250. Realizzazione di N. 5 impianti di sollevamento. n.2 stralci: STRALCIO: Lazzaretto-Zona Ind. - STRALCIO: Millepertiche-Lazzaretto)	Intercettazione del carico inquinante	MUSILE DI PIAVE	2038	3	2040			4.400.552
EX ASI	Fognatura	FD 0039	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	118	stimata	Estensione rete fognaria	Realizzazione rete fognaria zona non servita di Via Guaiane e Via Persegheghi in Comune di Noventa di Piave	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria (realizzazione Km 1,8 di tubazione a gravità in gres DN250)	Intercettazione del carico inquinante	NOVENTA DI PIAVE	2038	2	2039			1.059.464
VERITAS	Fognatura	FD 1050	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	1.937	stimata	Ottimizzazione rete fognaria e salvaguardia idraulica	Separazione rete fognaria zona S.Giuliano e potenziamento idrovora -Mestre	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione della rete fognaria e salvaguardia idraulica	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	VENEZIA	2039	10	2048			20.000.000

Area	Servizio	ID SCHEDA	Categoria ARERA	Area	Criticità	Criticità ex determina 1/2018-DSID	Macro-indicatore	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata dalla criticità (ab./ A.E.)	Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.)	Popolazione Rilevata/ Stimata	Tipologia di intervento	Titolo intervento	Descrizione intervento	Benefici attesi	Comune intervento	Anno di inizio	Durata	Anno di fine	Anno di realizzazione per il quale l'intervento risulta necessario per rispondere a determinate criticità	Eventuale interconnessione con altri interventi precedenti o futuri/priorità (identificativo ID dell'intervento)	Costo stimato
EX ASI	Acquedotto	A 0014	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	50.190	stimata	Potenziamento acquedotto	Realizzazione condotta litoranea di adduzione km 30 compresi collegamenti con gli impianti	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento degli impianti acquedottistici (realizzazione km 30 in ghisa sferoidale DN800 n. 3 stralci: STRALCIO: DUNE-ERACLEA - STRALCIO: ERACLEA-ALTANEA - STRALCIO: ALTANEA-CAORLE)	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	ERACLEA	2040	9	2048		NECESSARIO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO ID A0030	16.067.834
EX ASI	Depurazione	FD 0017	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.7	717.804	150.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Adeguamento e ampliamento fino alla potenzialità di 150.000 a.e. dell'impianto di depurazione di Caorle per ricevere anche i reflui dell'impianto di Eraclea - 1° STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione (incremento di potenzialità pari 30000 A.E.)	Riduzione del carico inquinante	CAORLE	2040	4	2043			9.000.000
EX ASI	Fognatura	FD 0030	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	26.122	stimata	Manutenzioni fognature	Riabilitazione non distruttiva delle reti di fognatura in Comune di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria	Intercettazione del carico inquinante	JESOLO	2040	2	2041			553.234
EX ASI	Fognatura	FD 0033	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	1000	stimata	Manutenzioni fognature	Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria di Jesolo 2 STRALCIO	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Simon Bolivar, Via Pio La Torre, Via Adua, Via Toscanelli, P.zza Milano, Via Possagno, Via Mantegna, Via Giotto, Via L. Lotto, Via F. Guardi, Via S. Lega, Frazione di Cortellazzo, zona Via Aquileia, Zona Artigianale del Lido, Zona Artigianale di Jesolo Centro, Via Riviera Cavetta, zona Via Paolo Veronese, zona Via Borgo Nuovo)	Intercettazione del carico inquinante	JESOLO	2040	5	2044			2.037.759
EX ASI	Fognatura	FD 0035	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	974	stimata	Manutenzioni fognature	Sostituzione tubazione esistente in Comune di Musile di Piave	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione della rete fognaria (realizzazione Km 3,7 di tubazione in cls DN400)	Intercettazione del carico inquinante	MUSILE DI PIAVE	2040	2	2041			2.034.240
EX ASI	Fognatura	FD 0046	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	D2.4	78.432	433	stimata	Estensione rete fognaria	Collegamento rete fognaria nera della frazione di Staffolo alla rete fognaria del capoluogo di Torre di Mosto	L'intervento consiste in un'opera di estensione della rete fognaria	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	TORRE DI MOSTO	2040	2	2041			672.637
EX ASI	Acquedotto	A 0031	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A7.1	571.923	67.900	stimata	Potenziamento acquedotto	Sostituzione adduttrice principale tra l'impianto di potabilizzazione di Torre Caligo in comune di Jesolo e San Donà di Piave	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento delle adduttrici acquedottistiche (Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 in n. 2 stralci - STRALCIO: MUSILE-CHIESANUOVA - STRALCIO: CHIESANUOVA-TORRE CALIGO)	Potenziamento e riduzione delle perdite	JESOLO SAN DONA' DI PIAVE	2041	8	2048			10.482.348
VERITAS	Acquedotto	A 1047	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.2	M1	A5.1	571.923	263.352	stimata	Potenziamento acquedotto	Condotta Aduttrice Ca' Solaro - Gazzera	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica finalizzata all'ottimizzazione dei sistemi acquedottistici	Potenziamento e riduzione delle perdite	VENEZIA	2042	3	2044			4.803.049
VERITAS	Acquedotto	A 1048	08-IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POMPAGGIO	APP-CRITICITA' NELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (CAPTAZIONE E ADDUZIONE)	APP2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI ADDUZIONE	APP2.3	M2	A4.2	798.192	263.352	stimata	Sicurezza delle fonti di approvvigionamento	Rifacimento impianto di pompaggio e collettore di adduzione tra opera di Presa di San Michele e il potabilizzatore di Ca' Solaro	L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera di potenziamento della rete acquedottistica emanutenzione di impianti acquedottistici finalizzata a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (circa 10 km tubazione in acciaio DN 1000 mm ed impianto di sollevamento iniziale)	Incremento del grado di interconnessione e flessibilità delle reti	VENEZIA	2042	7	2048			12.000.000
EX ASI	Fognatura	FD 0055	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	60	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione della rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Santa Maria di Piave del Comune di San Donà di Piave alla rete esistente del comune di Jesolo	L'intervento consiste in un'opera di ottimizzazione e razionalizzazione del sistema depurativo	Intercettazione del carico inquinante	SAN DONA' DI PIAVE - JESOLO	2043	2	2044			685.534
EX ASI	Fognatura	FD 0056	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG1 - MANCANZA PARZIALE O TOTALE DELLE RETI DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO DEI REFLUI	FOG1.2	M6	C1.1	50.619	1.779	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Torre di Mosto a Ceggia	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione schema depurativo (Km 3 di condotta a gravità in gres DN300 su strato provinciale e km 3,3 di tubazione in gres DN300 su strada comunale; km 1,2 di tubazione in pressione)	Intercettazione del carico inquinante	TORRE DI MOSTO CEGGIA	2043	3	2045			4.413.319
EX ASI	Fognatura	FD 0045	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	FOG - CRITICITA' DELLA FOGNATURA	FOG2 - INADEGUATEZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI FOGNATURA	FOG2.1	M4a	C2.1	798.192	2000	stimata	Manutenzioni fognature	Lavori di ristrutturazione e completamento delle fognature del Capoluogo di San Donà di Piave— Bacino sud ovest	L'intervento consiste in un'opera di manutenzione e potenziamento della rete fognaria (interventi su Via Roma, Via Torino, Via Perugia, Via Sabbioni, Via Genova, Via Asiago, Via S. Lazzaro, Via Altino, Via Treviso, Via Matteotti, Via Udine, Via Aquileia, Via Fiume, Via Mestre, Via Padova, Via Verona, Via Concordia, Via Virenza, Via Libertà, Via S.	Intercettazione del carico inquinante	SAN DONA' DI PIAVE	2045	3	2047			2.912.806
EX ASI	Fognatura	FD 0052	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	D2.4	78.432	882	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Cessalto a Ceggia	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione dello schema depurativo (Km 4,5 di tubazione a gravità gres DN250)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	CESSALTO - CEGGIA	2045	3	2047			3.080.892
EX ASI	Fognatura	FD 0053	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	EFF - CRITICITA' GENERALI DELLA GESTIONE	EFF1 - MARGINI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECONOMICA E FUNZIONALE DELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	EFF1.3	Altro	M1.5	78.432	949	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli impianti di depurazione di Eraclea a Caorle	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria e attuazione dello schema depurativo (Km 6,5 di condotta in pressione in ghisa DN400 - realizzazione n. 1 impianto di sollevamento)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	ERACLEA - CAORLE	2045	3	2047			2.411.149
EX ASI	Depurazione	FD 0044	07-IMPIANTI DI TRATTAMENTO	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.3	M6	D2.7	717.804	80.000	stimata	Potenziamento impianti depurazione	Completamento dell'impianto di depurazione di San Donà fino alla potenzialità di 80.000 a.e. per riceverei reflui dei comuni di Noventa, Ceggia, Cessalto e Torre di Mosto	L'intervento consiste in un'opera di potenziamento degli impianti di depurazione	Riduzione del carico inquinante	SAN DONA' DI PIAVE	2046	2	2047			2.100.000
EX ASI	Fognatura	FD 0051	05-CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	DEP - CRITICITA' DELLA DEPURAZIONE	DEP2 - INADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEP2.2	M6	D2.4	78.432	769	stimata	Razionalizzazione sistema depurativo	Collegamento depuratori di Ceggia a San Donà	L'intervento consiste in un'opera di razionalizzazione della rete fognaria (Km 3 di tubazione a gravità DN300 su strada provinciale, km 2 in pressione in ghisa DN150 e N. 3 di sollevamento)	Razionalizzazione e aumento efficienza del sistema depurativo	CEGGIA - SAN DONA' DI PIAVE	2047	2	2048			2.878.613